

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度柳井・平生バイパス地質調査業務
履行場所	山口県柳井市～熊毛郡平生町

2. 業務内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	計画課
2) 履行期間	233 日間	自 令和 8年 3月12日 至 令和 8年10月30日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和7年度柳井・平生バイパス地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	8,245,927			
直接調査費	式	1	5,873,820			
機械ボーリング	式	1	3,115,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	30	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	60	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	20	m
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	20	m
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,612,100	標準貫入試験 粘性土・シルト	30	回
				標準貫入試験 砂・砂質土	60	回
				標準貫入試験 礫混じり土砂	20	回
				標準貫入試験 軟岩	20	回
室内土質試験	式	1	755,800	土粒子の密度試験	30	試料

積算内訳書

業務名	令和7年度柳井・平生バイパス地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				土の含水比試験	30	試料
				ふるい分析試験	30	試料
				沈降分析試験	10	試料
				土の液性限界試験	10	試料
				土の塑性限界試験	10	試料
総合解析	式	1	245,920	解析等調査	1	式
電子成果品作成費	式	1	125,000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	20,000	検定費等	10	本
間接調査費	式	1	2,372,107			
運搬費	式	1	236,860	運搬費	1	式
準備費	式	1	580,000	準備及び跡片付け	1	式
				調査孔閉塞	1	式
				給水費(ポンプ運転)	1	式
仮設費	式	1	1,389,000	足場仮設	1	式
旅費交通費	式	1	125,271	旅費(率計上・宿泊無)	1	式
施工管理費	式	1	40,976	施工管理費	1	式

積算内訳書

業務名	令和7年度柳井・平生バイパス地質調査業務			業種	地質調査
				項目	直接調査費+間接調査費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接調査費+間接調査費	式	1	8,245,927		
間接費	式	1	5,594,073		
諸経費	式	1	5,594,073		
一般調査業務費	式	1	13,840,000		
解析等調査	式	1	1,311,264		
直接業務費	式	1	1,311,264		
解析等調査	式	1	1,311,264	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,610,864		
その他原価	式	1	867,450		
一般管理費等	式	1	1,331,686		
解析等調査業務費	式	1	3,810,000		
調査業務価格	式	1	17,650,000		