

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区外地質調査業務
履行場所	山口県玖珂郡和木町関ヶ浜～岩国市山手町地内

2. 業務内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	工務課
2) 履行期間	199 日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年10月16日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区外地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	8,849,180			
直接調査費	式	1	7,162,040			
機械ボーリング	式	1	4,874,000	土質ボーリング(オールコアボーリング)	40	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	66	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	20	m
				中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	14	m
				硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,860,200	標準貫入試験	40	回
				砂・砂質土		
				標準貫入試験	66	回
				軟岩		
				孔内載荷試験	2	回
				普通載荷		
総合解析	式	1	279,840	解析等調査	1	式
電子成果品作成費	式	1	136,000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	12,000	検定費等	6	本
間接調査費	式	1	1,687,140			

積算内訳書

業務名	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
運搬費	式	1	322,400	運搬費	1 式
準備費	式	1	357,680	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	804,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	153,010	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	50,050	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	8,849,180		
間接費	式	1	5,980,820		
諸経費	式	1	5,980,820		
一般調査業務費	式	1	14,830,000		
解析等調査	式	1	1,414,328		
直接業務費	式	1	1,414,328		
解析等調査	式	1	1,414,328	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		

