

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度木戸山峠道路改修地質調査その2業務
履行場所	山口県山口市

2. 業務内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	229 日間	自 令和 8年10月15日	
		至 令和 9年 5月31日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和8年度木戸山峠道路改修地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	13,926,609		
直接調査費	式	1	6,632,220		
機械ボーリング	式	1	5,595,500	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 2 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 6 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 12 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 16 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 18 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 36 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 45 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	614,920	標準貫入試験 2 回 粘性土・シルト 標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	令和8年度木戸山峠道路改修地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				砂・砂質土 標準貫入試験	6 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	12 回
				軟岩	16 回
総合解析	式	1	268,800	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	131,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	22,000	検定費等	11 本
間接調査費	式	1	7,294,389		
運搬費	式	1	4,582,180	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式

積算内訳書

業務名	令和8年度木戸山峠道路改修地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	632,480	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1,892,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	141,458	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	46,271	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	13,926,609		
間接費	式	1	9,033,391		
諸経費	式	1	9,033,391		
一般調査業務費	式	1	22,960,000		
解析等調査	式	1	1,418,140		
直接業務費	式	1	1,418,140		

積算内訳書

業務名	令和8年度木戸山峠道路改修地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
解析等調査		式	1	1,418,140	計画準備 解析等調査 1 業務 1 式
共通		式	1	313,800	
共通		式	1	313,800	
打合せ等		式	1	313,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,731,940	
その他原価		式	1	932,649	
一般管理費等		式	1	1,425,411	
解析等調査業務費		式	1	4,090,000	
調査業務価格		式	1	27,050,000	