

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度柳井・平生バイパス地質調査業務
履行場所	山口県柳井市南町～熊毛郡平生町宇佐木

2. 業務内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	232 日間	自 令和 8年11月11日	
		至 令和 9年 6月30日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和 8 年度柳井・平生バイパス地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	8,567,730	
直接調査費		式	1	5,898,000	
機械ボーリング		式	1	3,221,100	土質ボーリング(オールコアボーリング) 5 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 59 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 23 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 25 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm
サウンディング及び原位置試験		式	1	1,624,000	標準貫入試験 5 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 59 回 砂・砂質土 標準貫入試験 23 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 25 回 軟岩
室内土質試験		式	1	662,020	土粒子の密度試験 19 試料

積算内訳書

業務名	令和 8 年度柳井・平生バイパス地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土の含水比試験	25 試料
				土の粒度試験	19 試料
				沈降分析 土の粒度試験	6 試料
				ふるい分析 試料0.5kg未満 土の液性限界試験	8 試料
				土の塑性限界試験	8 試料
				湿潤密度試験	1 試料
総合解析	式	1	250,880	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	126,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	14,000	検定費等	7 本
間接調査費	式	1	2,669,730		
運搬費	式	1	729,190	運搬費	1 式
準備費	式	1	724,835	準備及び跡片付け	1 式
				搬入路伐採等	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式

積算内訳書

業務名	令和 8 年度柳井・平生バイパス地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設費	式	1	677,600	足場仮設	1 式
安全費	式	1	371,000	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	125,917	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	41,188	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	8,567,730		
間接費	式	1	5,802,270		
諸経費	式	1	5,802,270		
一般調査業務費	式	1	14,370,000		
解析等調査	式	1	1,373,412		
直接業務費	式	1	1,373,412		
解析等調査	式	1	1,373,412	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,687,212		

積算内訳書

業務名	令和 8 年度柳井・平生バイパス地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	その他原価
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
その他原価		式	1	908, 563	
一般管理費等		式	1	1, 394, 225	
解析等調査業務費		式	1	3, 990, 000	
調査業務価格		式	1	18, 360, 000	