

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度大井・萩道路樁地区外軟弱地盤対策検討業務
履行場所	島根県益田市戸田町から山口県萩市樺

2. 業務内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所 計画課		
2) 履行期間	140 日間	自 令和 6年 8月10日	
		至 令和 6年12月27日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度大井・萩道路橋地区外軟弱地盤対策検討業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	3,939,638		
直接調査費	式	1	3,166,942		
機械ボーリング	式	1	1,564,600	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 2 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 4 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 2 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 18 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 22 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	
サンプリング	式	1	27,300	固定ピストン式シウォールサンプラー 1 本	
サウンディング及び原位置試験	式	1	773,060	標準貫入試験 2 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 18 回	

積算内訳書

業務名	令和6年度大井・萩道路椿地区外軟弱地盤対策検討業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				砂・砂質土 標準貫入試験	22 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	10 回
				軟岩 孔内載荷試験	1 回
				普通載荷	
室内土質試験費	式	1	535,350	土粒子の密度試験	10 試料
				3個/試料 土の含水比試験	32 試料
				3個/試料 土の粒度試験	2 試料
				沈降分類（ふるい分析含む） 土の粒度試験	30 試料
				ふるい分析 試料0～0.5kg 土の液性限界試験	10 試料
				4～6点/試料 土の塑性限界試験	10 試料
				3個/試料 土の湿潤密度試験	1 試料
				3個/試料 ノギス法	

積算内訳書

業務名	令和6年度大井・萩道路橋地区外軟弱地盤対策検討業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				土の一軸圧縮試験	1 試料
				2個/試料 土の圧密試験	1 試料
				1個/試料	
総合解析	式	1	163,632	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	99,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	4,000	検定費等	2 本
間接調査費	式	1	772,696		
運搬費	式	1	93,700	運搬費	1 式
準備費	式	1	365,170	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	224,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	67,686	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	22,140	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	3,939,638		
間接費	式	1	2,860,362		

積算内訳書

業務名	令和6年度大井・萩道路椿地区外軟弱地盤対策検討業務			業種	地質調査
				項目	間接費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
諸経費	式	1	2,860,362		
一般調査業務費	式	1	6,800,000		
解析等調査	式	1	8,711,450		
直接業務費	式	1	8,711,450		
解析等調査	式	1	1,149,944	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
軟弱地盤技術解析	式	1	5,752,146	軟弱地盤技術解析	1 式
静的液状化解析	式	1	1,809,360	静的液状化（静的FEM解析）現況	1 式
				静的液状化（静的FEM解析）対策後	1 式
共通	式	1	345,800		
共通	式	1	345,800		
打合せ等	式	1	345,800	打合せ	1 式
直接経費	式	1	346,094		
直接経費	式	1	346,094		
旅費交通費	式	1	47,094	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	299,000	電子成果品作成費（軟弱地盤技術解析）	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度大井・萩道路椿地区外軟弱地盤対策検討業務			業 種	地質調査
				項 目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接原価（その他原価除く）	式	1	9,403,344		
その他原価	式	1	4,830,931		
一般管理費等	式	1	7,655,725		
解析等調査業務費	式	1	21,890,000		
調査業務価格	式	1	28,690,000		