

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度三隅・長門道路中山地区外地質調査業務
履行場所	山陰西部国道事務所計画課

2. 業務内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所 計画課		
2) 履行期間	197 日間	自	令和 6年 6月14日
		至	令和 6年12月27日
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度三隅・長門道路中山地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	14,225,755		
直接調査費	式	1	4,402,950		
機械ボーリング	式	1	2,794,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 50 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 5 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 30 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 30 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,290,150	標準貫入試験 50 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 5 回 砂・砂質土 標準貫入試験 30 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 30 回 軟岩	
総合解析	式	1	194,800	解析等調査 1 式	

積算内訳書

業務名	令和6年度三隅・長門道路中山地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
電子成果品作成費	式	1	112,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	12,000	検定費等	6 本
間接調査費	式	1	9,822,805		
運搬費	式	1	7,251,670	運搬費	1 式
準備費	式	1	1,528,433	準備及び跡片付け	1 式
				搬入路伐採等	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	918,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	93,966	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	30,736	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	14,225,755		
間接費	式	1	9,204,245		
諸経費	式	1	9,204,245		
一般調査業務費	式	1	23,430,000		
解析等調査	式	1	1,146,600		

積算内訳書

業務名	令和 6 年度三隅・長門道路中山地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接業務費		式	1	1,146,600	
解析等調査		式	1	1,146,600	計画準備 解析等調査
共通		式	1	289,800	
共通		式	1	289,800	
打合せ等		式	1	289,800	打合せ
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,436,400	
その他原価		式	1	773,501	
一般管理費等		式	1	1,180,099	
解析等調査業務費		式	1	3,390,000	
調査業務価格		式	1	26,820,000	