

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度大井・萩道路椿地区外地質調査業務
履行場所	山口県萩市大字椿東～山口県萩市椿地内

2. 業務内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所 計画課		
2) 履行期間	187 日間	自	令和 6年 6月24日
		至	令和 6年12月27日
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度大井・萩道路椿地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	間接費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査業務費	式	1	17,180,000		
解析等調査	式	1	1,166,224		
直接業務費	式	1	1,166,224		
解析等調査	式	1	1,166,224	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,456,024		
その他原価	式	1	784,068		
一般管理費等	式	1	1,199,908		
解析等調査業務費	式	1	3,440,000		
調査業務価格	式	1	20,620,000		

積算内訳書

業務名	令和6年度大井・萩道路椿地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	10,309,577		
直接調査費	式	1	8,783,952		
機械ボーリング	式	1	6,094,800	土質ボーリング(オールコアボーリング) 32 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 88 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 30 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 40 m 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 14 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,325,560	標準貫入試験 32 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 88 回 砂・砂質土 標準貫入試験 30 回 礫混じり土砂 標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	令和6年度大井・萩道路椿地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				玉石混じり土砂 標準貫入試験	40 回
				軟岩	14 回
総合解析	式	1	202,592	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	147,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	14,000	検定費等	7 本
間接調査費	式	1	1,525,625		
運搬費	式	1	104,650	運搬費	1 式
準備費	式	1	457,910	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	714,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	187,676	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	61,389	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	10,309,577		
間接費	式	1	6,870,423		
諸経費	式	1	6,870,423		