

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度三隅・長門道路浅田地区外地質調査業務
履行場所	山陰西部国道事務所計画課

2. 業務内容

1) 事務所名

山陰西部国道事務所 計画課

2) 履行期間

180 日間

自 令和 6年 7月 1日

至 令和 6年12月27日

3) 設計説明

4) 業務内容

積算内訳書

業務名	令和6年度三隅・長門道路浅田地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	13,832,565	
直接調査費		式	1	5,657,240	
機械ボーリング		式	1	3,797,800	土質ボーリング(オールコアボーリング) 20 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 6 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 19 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 65 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 15 m 中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 66mm
サウンディング及び原位置試験		式	1	1,491,680	標準貫入試験 20 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 6 回 砂・砂質土 標準貫入試験 19 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 65 回

積算内訳書

業務名	令和6年度三隅・長門道路浅田地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				軟岩	
総合解析	式	1	233,760	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	124,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	10,000	検定費等	5 本
間接調査費	式	1	8,175,325		
運搬費	式	1	5,865,930	運搬費	1 式
準備費	式	1	1,384,015	準備及び跡片付け	1 式
				搬入路伐採等	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	765,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	120,850	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	39,530	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	13,832,565		
間接費	式	1	8,977,435		
諸経費	式	1	8,977,435		
一般調査業務費	式	1	22,810,000		

積算内訳書

業務名	令和6年度三隅・長門道路浅田地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査業務費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
解析等調査	式	1	1,242,620		
直接業務費	式	1	1,242,620		
解析等調査	式	1	1,242,620	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,532,420		
その他原価	式	1	825,208		
一般管理費等	式	1	1,262,372		
解析等調査業務費	式	1	3,620,000		
調査業務価格	式	1	26,430,000		