

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度三隅・長門道路上ゲ地区外地質調査業務
履行場所	山口県長門市

2. 業務内容

1) 事務所名 山陰西部国道事務所 計画課

2) 履行期間 278 日間 自 令和 7年 3月24日
至 令和 7年12月26日

3) 設計説明

4) 業務内容

積算内訳書

業務名	令和6年度三隅・長門道路上ゲ地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	14,003,696	
直接調査費		式	1	6,501,648	
機械ボーリング		式	1	4,292,500	土質ボーリング(オールコアボーリング) 14 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 21 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 24 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 65 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 15 m 中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm
サウンディング及び原位置試験		式	1	1,799,220	標準貫入試験 14 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 21 回 砂・砂質土 標準貫入試験 24 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 65 回

積算内訳書

業務名	令和6年度三隅・長門道路上ゲ地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				軟岩	
総合解析	式	1	264,928	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	131,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	14,000	検定費等	7 本
間接調査費	式	1	7,502,048		
運搬費	式	1	5,298,070	運搬費	1 式
準備費	式	1	1,076,730	準備及び跡片付け	1 式
				搬入路伐採等	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	943,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	138,835	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	45,413	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	14,003,696		
間接費	式	1	9,076,304		
諸経費	式	1	9,076,304		
一般調査業務費	式	1	23,080,000		

積算内訳書

業務名	令和6年度三隅・長門道路上ゲ地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査業務費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
解析等調査	式	1	1,335,716		
直接業務費	式	1	1,335,716		
解析等調査	式	1	1,335,716	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,635,316	／	
その他原価	式	1	880,617	／	
一般管理費等	式	1	1,354,067	／	
解析等調査業務費	式	1	3,870,000	／	
調査業務価格	式	1	26,950,000	／	