

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度益田・田万川道路小浜地区外地質調査業務
履行場所	島根県益田市戸田～島根県益田市飯浦町

2. 業務内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所 計画課		
2) 履行期間	285 日間	自 令和 7年 3月17日	
		至 令和 7年12月26日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度益田・田万川道路小浜地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	13,605,059	
直接調査費		式	1	6,408,104	
機械ボーリング		式	1	4,004,600	土質ボーリング(オールコアボーリング) 4 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 70 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 22 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 18 m 固結シルト・固結粘土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 44 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm
サウンディング及び原位置試験		式	1	2,047,120	標準貫入試験 4 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 70 回 砂・砂質土 標準貫入試験 礫混じり土砂 標準貫入試験 22 回

積算内訳書

業務名	令和6年度益田・田万川道路小浜地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				固結シルト・固結粘土 標準貫入試験	18 回
				軟岩	44 回
総合解析	式	1	210,384	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	130,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	16,000	検定費等	8 本
間接調査費	式	1	7,196,955		
運搬費	式	1	4,817,800	運搬費	1 式
準備費	式	1	1,056,620	準備及び跡片付け	1 式
				搬入路伐採等	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1,141,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	136,791	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	44,744	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	13,605,059		
間接費	式	1	8,844,941		

積算内訳書

業務名	令和6年度益田・田万川道路小浜地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	間接費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
諸経費	式	1	8,844,941		
一般調査業務費	式	1	22,450,000		
解析等調査	式	1	1,184,798		
直接業務費	式	1	1,184,798		
解析等調査	式	1	1,184,798	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,474,598		
その他原価	式	1	794,071		
一般管理費等	式	1	1,221,331		
解析等調査業務費	式	1	3,490,000		
調査業務価格	式	1	25,940,000		