

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度大井・萩道路大井地区地質調査業務
履行場所	山口県萩市大井地内

2. 業務内容

- | | | | |
|---------|---------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 山陰西部国道事務所 計画課 | | |
| 2) 履行期間 | 300 日間 | 自 | 令和 7年 3月 2日 |
| | | 至 | 令和 7年12月26日 |

3) 設計説明

4) 業務内容

積算内訳書

業務名	令和6年度大井・萩道路大井地区地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	14,186,931		
直接調査費	式	1	10,420,468		
機械ボーリング	式	1	6,723,600	土質ボーリング(オールコアボーリング) 107 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 89 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 50 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	3,293,900	標準貫入試験 107 回 砂・砂質土 標準貫入試験 89 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 50 回 軟岩	
総合解析	式	1	225,968	解析等調査 1 式	
電子成果品作成費	式	1	157,000	電子成果品作成費 1 式	
検定費等	式	1	20,000	検定費等 10 本	
間接調査費	式	1	3,766,463		
運搬費	式	1	1,575,190	運搬費	

積算内訳書

業務名	令和6年度大井・萩道路大井地区地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
準備費	式	1	669,900	準備及び跡片付け	1 式
				搬入路伐採等	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
					1 式
仮設費	式	1	1,226,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	222,570	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	72,803	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	14,186,931		
間接費	式	1	9,193,069		
諸経費	式	1	9,193,069		
一般調査業務費	式	1	23,380,000		
解析等調査	式	1	1,222,996		
直接業務費	式	1	1,222,996		
解析等調査	式	1	1,222,996	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		

積算内訳書

業務名	令和 6 年度大井・萩道路大井地区地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通		式	1	289,800		
打合せ等		式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,512,796		
その他原価		式	1	814,640		
一般管理費等		式	1	1,252,564		
解析等調査業務費		式	1	3,580,000		
調査業務価格		式	1	26,960,000		