

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度益田・田万川道路市味地区地質調査業務
履行場所	山口県萩市下田万地内

2. 業務内容

1) 事務所名

山陰西部国道事務所 計画課

2) 履行期間

300 日間

自 令和 7年 3月 2日

至 令和 7年12月26日

3) 設計説明

4) 業務内容

積算内訳書

業務名	令和6年度益田・田万川道路市味地区地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	14,322,787		
直接調査費	式	1	5,865,276		
機械ボーリング	式	1	3,690,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	46 m 38 m 45 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,814,100	標準貫入試験 砂・砂質土 標準貫入試験 礫混じり土砂 標準貫入試験 軟岩	46 回 38 回 45 回
総合解析	式	1	218,176	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	125,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	18,000	検定費等	9 本
間接調査費	式	1	8,457,511		
運搬費	式	1	5,868,940	運搬費	

積算内訳書

業務名	令和6年度益田・田万川道路市味地区地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
準備費	式	1	964,510	準備及び跡片付け	1 式
				搬入路伐採等	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
					1 式
仮設費	式	1	1,458,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	125,131	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	40,930	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	14,322,787		
間接費	式	1	9,267,213		
諸経費	式	1	9,267,213		
一般調査業務費	式	1	23,590,000		
解析等調査	式	1	1,204,422		
直接業務費	式	1	1,204,422		
解析等調査	式	1	1,204,422	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		

積算内訳書

業務名	令和6年度益田・田万川道路市味地区地質調査業務				業 種		地質調査
					項 目		共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
共通		式	1	289,800			
打合せ等		式	1	289,800	打合せ	1 式	
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,494,222			
その他原価		式	1	804,638			
一般管理費等		式	1	1,231,140			
解析等調査業務費		式	1	3,530,000			
調査業務価格		式	1	27,120,000			