

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度俵山・豊田道路上八道地区第5改良工事
工事地名	山口県下関市豊田町地内

2. 工事内容

- 1) 事務所名 山陰西部国道事務所 工務課
2) 主 工 種 道路改良工事
3) 工 期 309日間 自 令和 6年 5月27日
至 令和 7年 3月31日

- #### 4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路上八道地区第5改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	150,748,595		
道路土工	式	1	25,700,801		
掘削工	式	1	7,877,322	掘削 土砂 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削 軟岩 I 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満； 積込 (ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 積込 (ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 軟岩；	5,500 m3 330 m3 1 式 1 式 1 式 1 式
掘削工 (ICT)	式	1	2,746,640	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	5,500 m3 1 式
路体盛土工 (ICT)	式	1	12,705,236	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 積込 (ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	28,400 m3 1 式 1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	2,371,603	法面整形 (切土部) (ICT) け質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形 (切土部) (ICT) 軟岩 I；	2,730 m2 100 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路上八道地区第5改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
地盤改良工	式	1	57,904,730		
自走式土質改良工	式	1	57,904,730	土質改良	21,100 m3
				土質改良 (A)	
				粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 ;	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
法面工	式	1	4,751,250		
植生工	式	1	4,751,250	客土吹付	2,190 m2
				厚1cm 客土吹付工 1000m2以上 ;	
				植生基材吹付	430 m2
				3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満 ;	
舗装工	式	1	1,364,820		
碎石舗装工	式	1	1,364,820	下層路盤 (車道・路肩部)	1,720 m2
				路盤	
				クラッシャー C-40 仕上り厚 100mm ;	
排水構造物工	式	1	59,211,154		
地下排水工	式	1	10,406,154	地下排水	877 m
				1号地下排水	
				波状管 ;	
				地下排水	701 m
				2号地下排水	
				波状管 ;	
排水工	式	1	48,805,000	基盤排水層	4,300 m3
構造物撤去工	式	1	177,840		
構造物取壊し工	式	1	98,620	コンクリート構造物取壊し	10 m3
				無筋構造物 機械施工 ;	

積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路上八道地区第5改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	79,220	殻運搬	10 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	10 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
仮設工	式	1	1,638,000		
交通管理工	式	1	1,638,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	150,748,595		
共通仮設費	式	1	17,408,348		
共通仮設費	式	1	2,695,348		
技術管理費	式	1	1,324,348	道路施設基本データ作成費用	1 式
				保守管理 (ICT)	1 式
				システム初期費 (ICT)	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,371,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	14,713,000		
純工事費	式	1	168,156,943		
現場管理費	式	1	51,622,000		
工事原価	式	1	219,778,943		
一般管理費等	式	1	33,921,057		
工事価格	式	1	253,700,000		