

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度俵山・豊田道路油谷地区残土処分場第2整備工事
工事地名	山口県長門市油谷河原地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	218日間	自 令和 6年 8月26日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路油谷地区残土処分場第2整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	42,358,809		
道路土工		式	1	24,010,570		
掘削工 (ICT)		式	1	15,396	掘削 (ICT)	20 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
路体盛土工		式	1	46,989	路体 (築堤) 盛土	9 m3
					2.5m未満 ;	
路体盛土工 (ICT)		式	1	23,663,382	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	62,391 m3
					土砂等運搬	1 式
					軟岩 ;	
					押土 (ルーズ)	1 式
					土砂 ;	
					積込 (ルーズ)	1 式
					土砂 土量50,000m3以上 ;	
法面整形工 (ICT)		式	1	284,803	法面整形 (切土部) (ICT)	5 m2
					ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	540 m2
					法面締固め無し ;	
法面工		式	1	80,250		
植生工		式	1	80,250	種子散布	250 m2
					肥料無し 250m2以上500m2未満 ;	
排水構造物工		式	1	11,633,126		
作業土工		式	1	237,026		
側溝工		式	1	9,435,450	プレキャストU型側溝	6 m
					PU2-B400-H500	
					01-US-02 (PU2-B400-H500) ;	
					プレキャストU型側溝	111 m
					PU3-B300-H300	

積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路油谷地区残土処分場第2整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				01-US-03 (PU3-B300-H300) ; プレキャストU型側溝 1号プレキャスト側溝	105 m
管渠工	式	1	1,160,880	鉄筋コンクリート台付管 1号管渠	28 m
集水桝・マンホール工	式	1	532,750	現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 2号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 3号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ;	1 箇所 1 箇所 1 箇所
地下排水工	式	1	81,760	地下排水 TP-1-1 波状管 ;	8 m
場所打水路工	式	1	185,260	現場打水路 1号現場打側溝 内幅2000mm 内高1000mm 2号 ;	2 m
舗装工	式	1	2,175,301		
アスファルト舗装工	式	1	2,175,301	下層路盤(車道・路肩部) 路盤 再生クワシヤラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	752 m2 739 m2
道路付属施設工	式	1	389,002		
道路付属物工	式	1	389,002	1号路肩コンクリート	67 m
構造物撤去工	式	1	82,660		

積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路油谷地区残土処分場第2整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	37,580	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	5 m3
運搬処理工	式	1	45,080	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	5 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	5 m3
仮設工	式	1	3,987,900		
交通管理工	式	1	3,987,900	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	42,358,809		
共通仮設費	式	1	6,432,305		
共通仮設費	式	1	1,807,305		
技術管理費	式	1	1,312,305	保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	495,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	4,625,000		
純工事費	式	1	48,791,114		
現場管理費	式	1	15,808,000		
工事原価	式	1	64,599,114		
一般管理費等	式	1	11,670,886		
工事価格	式	1	76,270,000		