

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度木与防災惣郷地区外残土処分場整備工事
工事地名	山口県阿武郡阿武町大字惣郷地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	194日間	自 令和6年9月19日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和6年度木与防災惣郷地区外残土処分場整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	47,121,935	
道路土工	式	1	30,472,057	
路体盛土工(ICT)	式	1	28,396,060	路体(築堤)盛土(ICT) 66,700 m3 積込(ルース) 6,000 m3 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 2,000 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 2,000 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 2,000 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
法面整形工(ICT)	式	1	2,075,997	法面整形(盛土部)(ICT) 3,990 m2 法面締固め無し ;
法面工	式	1	1,025,430	
植生工	式	1	1,025,430	種子散布 3,990 m2 肥料無し 1000m2以上 ;
排水構造物工	式	1	9,620,972	
作業土工	式	1	449,760	
側溝工	式	1	3,704,636	プレキャストU型側溝 382 m PU1-B300-H300 01-US-01(PU1-B300-H300) ;
管渠工	式	1	1,898,396	1号縦溝 1 箇所 1号縦溝基礎 6 箇所 暗渠排水管 155 m TP-1-1 据付 波状管 200~400mm ;
排水工	式	1	3,568,180	水平排水層 154 m

## 積算内訳書

工事名	令和6年度木与防災惣郷地区外残土処分場整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装工	式	1	4,334,214			
アスファルト舗装工	式	1	4,047,960	下層路盤(車道・路肩部) 路盤 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm ;	1,200	m2
				表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	1,200	m2
アスファルト舗装工	式	1	286,254	表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	114	m2
構造物撤去工	式	1	78,062			
構造物取壊し工	式	1	25,447	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	8	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	110	m2
運搬処理工	式	1	52,615	殻運搬 アスファルト殻 ;	5	m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	5	m3
仮設工	式	1	1,591,200			
交通管理工	式	1	1,591,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	47,121,935			
共通仮設費	式	1	6,966,786			
共通仮設費	式	1	1,877,786			
技術管理費	式	1	1,341,786	保守管理(ICT)	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	536,000			



## 積算内訳書

工事名	令和6年度木与防災惣郷地区外残土処分場整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	6,052,875	
道路土工	式	1	1,490,436	
掘削工(ICT)	式	1	158,652	掘削(ICT) 390 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	156,630	路体(築堤)盛土 30 m3 2.5m未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	773,480	路体(築堤)盛土(ICT) 3,170 m3
路体外盛土工	式	1	187,720	路体外盛土 40 m3 2.5m未満；
法面整形工(ICT)	式	1	213,954	法面整形(切土部)(ICT) 260 m2 ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土；
法面工	式	1	329,160	
植生工	式	1	329,160	客土吹付 260 m2 厚1cm 客土吹付工 250m2以上500m2未満；
排水構造物工	式	1	3,790,179	
作業土工	式	1	60,819	
側溝工	式	1	3,729,360	プレキャストU型側溝 123 m 1号プレキャスト側溝
仮設工	式	1	443,100	
交通管理工	式	1	443,100	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	6,052,875	
共通仮設費	式	1	913,571	
共通仮設費	式	1	118,571	

