

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度俵山・豊田道路俵山地区整備工事
工事地名	山口県長門市俵山地内（1工区）

## 2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	194日間	自 令和6年9月19日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路俵山地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	48,000,996	
道路土工	式	1	4,486,384	
掘削工	式	1	61,460	掘削 200 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	2,278,983	路体(築堤)盛土 400 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 250 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 20 m3 4.0m以上；
路床盛土工	式	1	1,752,041	路床盛土 300 m3 2.5m未満； 路床盛土 200 m3 2.5m以上4.0m未満； 路床盛土 10 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	393,900	法面整形(切土部) 300 m2 現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 400 m2 法面締固め無 現場制約無；
舗装工	式	1	1,133,688	
コンクリート舗装工	式	1	1,133,688	不陸整正 400 m2 補足材無し； 下層路盤(車道・路肩部) 400 m2 路盤 再生クワッシュン RC-30 仕上り厚 100mm； 表層 401 m3 コンクリート(1号) t=70；
排水構造物工	式	1	5,151,360	

## 積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路俵山地区整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	928,560			
側溝工	式	1	4,222,800	プレキャストU型側溝 PU1-B240-H240 01-US-01 (PU1-B240-H240) ;	600	m
縁石工	式	1	457,500			
縁石工	式	1	457,500	アスカーブ AC-1-1 細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満 ;	300	m
防護柵工	式	1	2,910,500			
防止柵工	式	1	2,910,500	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 ;	100	m
				転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ;	150	m
擁壁工	式	1	10,004,185			
作業土工	式	1	254,185			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	9,750,000	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;	150	m3
石・ブロック積(張)工	式	1	4,808,114			
作業土工	式	1	104,248			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	4,703,866	現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm ;	35	m
				現場打小口止コンクリート 1号小口止 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	112	m2

## 積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路俵山地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				控え35cm 滑面； 胴込・裏込材(砕石) 47 m3 1号コンクリートブロック積 再生砕石 RC-40； 目地板 0.1 m2 1号天端コンクリート 瀝青繊維質目地板t=10； 目地板 0.2 m2 2号天端コンクリート 瀝青繊維質目地板t=10； 現場打天端コンクリート 0.5 m3 1号天端コンクリート 18-8-40(高炉)； 現場打天端コンクリート 2 m3 2号天端コンクリート 18-8-40(高炉)； 足場 110 掛m2 安全ネット必要；
法面工	式	1	362,070	
植生工	式	1	362,070	種子散布 270 m2 肥料無し 250m2以上500m2未満； 客土吹付 200 m2 厚1cm 客土吹付工 100m2以上250m2未満；
除草工	式	1	5,323,560	
道路除草工	式	1	5,323,560	道路除草(複合) 40,700 m2
応急処理工	式	1	5,362,240	
応急処理作業工	式	1	5,362,240	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	1,937,795	

## 積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路俵山地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物取壊し工	式	1	1,257,490	コンクリート構造物取壊し 30 m3 無筋構造物 人力施工； 舗装版破碎 700 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；
運搬処理工	式	1	680,305	殻運搬 35 m3 アスファルト殻 アスファルト殻； 殻運搬 30 m3 コンクリート殻 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 35 m3 アスファルト殻 アスファルト殻； 殻処分 30 m3 コンクリート殻 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	6,063,600	
交通管理工	式	1	2,954,000	交通誘導警備員 1 式
大型土のう工	式	1	3,109,600	土のう 1 式 耐候性大型土のう 長期仮設(3年) 対応；
直接工事費	式	1	48,000,996	
共通仮設費	式	1	4,373,000	
共通仮設費	式	1	543,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	543,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,830,000	



## 積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路俵山地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	718,504	
舗装工	式	1	107,754	
アスファルト舗装工	式	1	107,754	下層路盤(車道・路肩部) 30 m2 再生クワッチャレン RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 30 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;
除草工	式	1	463,050	
道路除草工	式	1	463,050	道路除草(複合) 3,500 m2
仮設工	式	1	147,700	
交通管理工	式	1	147,700	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	718,504	
共通仮設費	式	1	196,000	
共通仮設費	式	1	19,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	19,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	177,000	
純工事費	式	1	914,504	
現場管理費	式	1	579,000	
工事原価	式	1	1,493,504	