

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度俵山・豊田道路豊田地区整備工事
工事地名	山口県下関市豊田町地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	194日間	自 令和6年9月19日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路豊田地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	47,259,642	
道路土工	式	1	4,604,359	
掘削工	m3	1	86,044	掘削 280 m3 土砂 オフソカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	2,392,985	路体(築堤)盛土 420 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 260 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 30 m3 4.0m以上；
路床盛土工	式	1	1,877,128	路床盛土 320 m3 2.5m未満； 路床盛土 220 m3 2.5m以上4.0m未満； 路床盛土 20 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	248,202	法面整形(切土部) 180 m2 現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 270 m2 法面締固め無 現場制約無；
舗装工	式	1	1,177,123	
コンクリート舗装工	式	1	1,177,123	不陸整正 390 m2 補足材無し； 下層路盤(車道・路肩部) 390 m2 路盤 再生クワッチャン RC-30 仕上り厚 100mm； 表層 391 m3 コンクリート(1号) t=70；
排水構造物工	式	1	5,350,160	

# 積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路豊田地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業土工	式	1	980,400	
側溝工	式	1	4,369,760	プレキャストU型側溝 PU1-B240-H240 01-US-01 (PU1-B240-H240) ; 620 m
縁石工	式	1	389,480	
縁石工	式	1	389,480	アスカーフ AC-1-1 細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満 ; 280 m
防護柵工	式	1	2,938,100	
防止柵工	式	1	2,938,100	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 ; 120 m 転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ; 130 m
擁壁工	式	1	11,010,029	
作業土工	式	1	259,629	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	10,750,400	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ; 160 m3
石・ブロック積(張)工	式	1	4,936,181	
作業土工	式	1	104,248	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	4,831,933	現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm ; 35 m 現場打小口止コンクリート 1号小口止 18-8-40(高炉) ; 1 箇所 コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積 112 m2

# 積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路豊田地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				控え35cm 滑面； 胴込・裏込材(砕石) 47 m3 1号コンクリートブロック積 再生砕石 RC-40； 目地板 0.1 m2 1号天端コンクリート 瀝青繊維質目地板t=10； 目地板 0.2 m2 2号天端コンクリート 瀝青繊維質目地板t=10； 現場打天端コンクリート 0.5 m3 1号天端コンクリート 18-8-40(高炉)； 現場打天端コンクリート 2 m3 2号天端コンクリート 18-8-40(高炉)； 足場 110 掛m2 安全ネット必要；
法面工	式	1	450,780	
植生工	式	1	450,780	種子散布 300 m2 肥料無し 250m2以上500m2未満； 客土吹付 280 m2 厚1cm 客土吹付工 250m2以上500m2未満；
除草工	式	1	5,491,100	
道路除草工	式	1	5,491,100	道路除草(複合) 43,000 m2
応急処理工	式	1	5,848,960	
応急処理作業工	式	1	5,848,960	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	2,109,370	

# 積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路豊田地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物取壊し工	式	1	1,458,110	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工； 35 m3
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m； 800 m2
運搬処理工	式	1	651,260	殻運搬 アスファルト殻 アスファルト殻； 40 m3
				殻運搬 コンクリート殻 コンクリート殻(無筋)； 35 m3
				殻処分 アスファルト殻 アスファルト殻； 40 m3
				殻処分 コンクリート殻 コンクリート殻(無筋)； 35 m3
仮設工	式	1	2,954,000	
交通管理工	式	1	2,954,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	47,259,642	
共通仮設費	式	1	4,329,000	
共通仮設費	式	1	539,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	539,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,790,000	
純工事費	式	1	51,588,642	
現場管理費	式	1	19,438,000	

