

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度俵山・豊田道路大羽山地区第1改良工事
工事地名	山口県長門市俵山地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	273日間	自	令和 6年10月 1日
		至	令和 7年 6月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路大羽山地区第1改良工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	123,520,560			
道路土工		式	1	14,318,951			
掘削工		式	1	9,129,227	掘削	3,000 m3	
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；		
					掘削	4,510 m3	
					軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満；		
					土砂等運搬	270 m3	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
						土砂等運搬	4,330 m3
						軟岩；	
						積込(ルース)	4,300 m3
						土砂 土量50,000m3未満；	
掘削工(ICT)		式	1	1,051,200	掘削(ICT)	3,000 m3	
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；		
路体盛土工		式	1	156,630	路体(築堤)盛土	30 m3	
					2.5m未満；		
路体盛土工(ICT)		式	1	1,235,559	路体(築堤)盛土(ICT)	5,070 m3	
路体外盛土工		式	1	375,440	路体外盛土	80 m3	
法面整形工(ICT)		式	1	2,264,645	法面整形(切土部)(ICT)	590 m2	
					け質土、砂及び砂質土、粘性土；		
					法面整形(切土部)(ICT)	970 m2	
					軟岩I；		
					法面整形(盛土部)(ICT)	1,580 m2	
					法面締固め無し；		
残土処理工		式	1	106,250			

積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路大羽山地区第1改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
地盤改良工	式	1	229,380	
置換工	式	1	229,380	置換 置換(A) RC-40； 60 m3
法面工	式	1	379,900	
植生工	式	1	379,900	種子散布 肥料無し 1000m2以上； 1,450 m2
擁壁工	式	1	5,853,344	
補強土壁工	式	1	5,659,044	壁面材組立・設置 補強材取付 4.0×80 SS400 めっき； 碎石投入 壁背面碎石 RC-40； 基盤排水層 RC-40； 吸出し防止材 長繊維ポリエステル不織布 t=2.1； 基礎敷砂 まき出し・敷均し、締固め 背面盛土 土砂； 土のう積 耐候性普通土のう(長期仮設(5年)対応 48×62) ； 96 m2 752 m 48 m3 74 m3 110 m2 3 m3 550 m3 21 袋
大型土のう工	式	1	194,300	大型土のう 耐候性大型土のう(長期(3年)対応)； 25 袋
舗装工	式	1	2,799,417	
アスファルト舗装工	式	1	2,799,417	下層路盤(車道・路肩部) 路盤 1,010 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路大羽山地区第1改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	1,010 m2
排水構造物工	式	1	6,465,962		
作業土工	式	1	369,304		
側溝工	式	1	2,704,788	プレキャストU型側溝 1号プレキャスト側溝 プレキャストU型側溝 2号プレキャスト側溝	137 m 126 m
管渠工	式	1	1,763,320	暗渠排水管 1号管渠 据付 波状管 700mm ; 暗渠排水管 2号管渠 据付 波状管 1000mm ;	26 m 20 m
集水桝・マンホール工	式	1	306,380	現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 2号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 3号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ;	1 箇所 1 箇所 1 箇所
排水工	式	1	1,322,170	張りコンクリート 1号小段排水 1号 コンクリート夜間割増無 ;	109 m
構造物撤去工	式	1	8,742		
道路付属物撤去工	式	1	8,295	視線誘導標撤去 Φ100 土中建込 土中建込 10本未満 ;	7 本

積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路大羽山地区第1改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	447	現場発生品運搬 視線誘導標；	0.03 t
仮設工	式	1	80,988,682		
仮橋・仮栈橋工	式	1	76,937,680	橋脚 仮橋上部 架設； 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 仮設ガードレール	56 t 54.4 t 304 m2 76 m
土留・仮締切工	式	1	4,051,002	親杭 横矢板	8 本 9 m2
仮設工	式	1	12,476,182		
仮橋・仮栈橋工	式	1	8,906,400		
残土処理工	式	1	21,250		
運搬処理工	式	1	3,732		
交通管理工	式	1	3,544,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	123,520,560		
共通仮設費	式	1	19,348,851		
共通仮設費	式	1	7,169,851		
運搬費	式	1	4,810,057	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 式 1 式
技術管理費	式	1	1,198,794	保守管理(ICT) システム初期費(ICT)	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,161,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路大羽山地区第1改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	12,179,000	
純工事費	式	1	142,869,411	
現場管理費	式	1	43,818,000	
工事原価	式	1	186,687,411	
一般管理費等	式	1	29,472,589	
工事価格	式	1	216,160,000	