

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度俵山・豊田道路上八道地区第6改良工事
工事地名	山口県下関市豊田町上八道地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	333日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路上八道地区第6改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	152,330,289	
道路土工	式	1	11,968,918	
路体盛土工(ICT)	式	1	8,922,160	路体(築堤)盛土(ICT)37,300m3
法面整形工(ICT)	式	1	3,046,758	法面整形(盛土部)(ICT)5,830m2 法面締固め無し；
地盤改良工	式	1	113,881,623	
自走式土質改良工	式	1	113,881,623	土質改良41,500m3 土質改良(A) 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3； 積込(ルーズ)41,500m3 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬41,470m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面工	式	1	531,860	
植生工	式	1	531,860	種子散布2,030m2 肥料無し 1000m2以上；
石・ブロック積(張)工	式	1	4,144,820	
作業土工	式	1	133,589	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	4,011,231	現場打基礎コンクリート38m 1号コンクリートブロック基礎 1号 底幅 55 c m 高さ 35 c m； コンクリート(間知)ブロック積101m2 1号コンクリートブロック積 胴込・裏込材(碎石)37m3 1号コンクリートブロック積 再生碎石 RC-40； 現場打天端コンクリート3m3

積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路上八道地区第6改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1号天端コンクリート 1号； 目地板 1号天端コンクリート 瀝青繊維質目地板t=10；	0.3 m2
排水構造物工	式	1	15,610,358		
作業土工	式	1	82,106		
側溝工	式	1	342,040	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 01-US-01 (PU1-B300-H300) ；	34 m
管渠工	式	1	81,250	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300	5 m
集水桝・マンホール工	式	1	335,930	現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無；	7 箇所
地下排水工	式	1	2,539,680	地下排水 1号地下排水 波状管；	520 m
排水工	式	1	12,229,352	小段排水 1号小段排水 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 3 00×300×2000； 縦排水 TH-1-1 側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm； 縦排水 1号縦排水 側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm； 基盤排水層 水平排水層 側溝蓋 コンクリート蓋(PC1-B240)	231 m 20 m 41 m 250 m3 231 m 6 枚

積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路上八道地区第6改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				240 33×4.5×60 ; 側溝蓋 12 枚 コンクリート蓋(PC1-B300) 300 40×6×60 ;
構造物撤去工	式	1	177,110	
構造物取壊し工	式	1	97,780	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;
運搬処理工	式	1	79,330	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋) ;
				殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	6,015,600	
交通管理工	式	1	6,015,600	交通誘導警備員 360 人日
直接工事費	式	1	152,330,289	
共通仮設費	式	1	17,402,475	
共通仮設費	式	1	2,703,475	
技術管理費	式	1	1,333,475	道路施設基本データ作成費用 1 式
				保守管理(ICT) 1 式
				システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,370,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	14,699,000	
純工事費	式	1	169,732,764	
現場管理費	式	1	51,597,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路上八道地区第6改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	221,329,764	
一般管理費等	式	1	34,110,236	
工事価格	式	1	255,440,000	