

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度俵山・豊田道路金道地区第10改良工事
工事地名	山口県下関市豊田町大字金道地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	333日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年2月27日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路金道地区第10改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	109,223,766	
道路土工	式	1	33,266,249	
掘削工	式	1	6,396,650	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 押土(ルース) 土砂；
掘削工(ICT)	式	1	2,282,280	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
路体盛土工	式	1	156,660	路体(築堤)盛土 2.5m未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	1,561,287	路体(築堤)盛土(ICT)
法面整形工(ICT)	式	1	4,932,954	法面整形(切土部)(ICT) ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	17,936,418	
地盤改良工	式	1	21,179,285	
自走式土質改良工	式	1	19,215,785	土質改良 土質改良(A) 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
置換工	式	1	1,963,500	置換 置換(A)

# 積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路金道地区第10改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
法面工	式	1	45,255,120	
植生工	式	1	45,255,120	種子散布 360 m2 肥料無し 250m2以上500m2未満； 植生基材吹付 9,240 m2 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上；
擁壁工	式	1	1,503,103	
作業土工	式	1	34,573	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,468,530	重力式擁壁 21 m3 1号重力式擁壁 1mを超え2m未満 1号；
排水構造物工	式	1	5,775,099	
作業土工	式	1	183,679	
側溝工	式	1	1,418,460	プレキャストU型側溝 141 m PU1-B300-H300 01-US-01 (PU1-B300-H300)；
集水桝・マンホール工	式	1	176,080	現場打ち集水桝 4 箇所 1号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無；
排水工	式	1	3,996,880	1号小段排水 262 m 小段排水 37 m 2号小段排水 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0； 小段排水 8 m 3号小段排水 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0；
構造物撤去工	式	1	177,110	

# 積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路金道地区第10改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物取壊し工	式	1	97,780	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； <span style="float: right;">10      m3</span>
運搬処理工	式	1	79,330	殻運搬 <span style="float: right;">10      m3</span>
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分 <span style="float: right;">10      m3</span>
仮設工	式	1	2,067,800	
交通管理工	式	1	2,067,800	交通誘導警備員 <span style="float: right;">1      式</span>
直接工事費	式	1	109,223,766	
共通仮設費	式	1	13,658,459	
共通仮設費	式	1	2,769,459	
運搬費	式	1	406,000	重建設機械分解組立輸送費 <span style="float: right;">1      式</span>
技術管理費	式	1	1,304,459	道路施設基本データ作成費用 <span style="float: right;">1      式</span>
				保守管理(ICT) <span style="float: right;">1      式</span>
				システム初期費(ICT) <span style="float: right;">1      式</span>
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,059,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	10,889,000	
純工事費	式	1	122,882,225	
現場管理費	式	1	37,964,000	
工事原価	式	1	160,846,225	
一般管理費等	式	1	25,893,775	

# 積算内訳書

工事名	令和6年度俵山・豊田道路金道地区第10改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	186,740,000	