

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度木与防災第2整備工事
工事地名	山口県阿武郡阿武町奈古～惣郷地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	183日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年 9月30日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和6年度木与防災第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	52,020,882	
道路土工	式	1	2,750,038	
掘削工	式	1	95,070	掘削 300 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	1,313,482	路体(築堤)盛土 200 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 260 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 30 m3 4.0m以上；
路床盛土工	式	1	1,028,634	路床盛土 150 m3 2.5m未満； 路床盛土 220 m3 2.5m以上4.0m未満； 路床盛土 20 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	312,852	法面整形(切土部) 230 m2 現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 300 m2 法面締固め無 現場制約無；
舗装工	式	1	742,500	
舗装準備工	式	1	28,900	不陸整正 250 m2 補足材無し；
コンクリート舗装工	式	1	713,600	下層路盤(車道・路肩部) 250 m2 路盤 再生クワッチャン RC-30 仕上り厚 100mm； 表層 250 m3 コンクリート(1号) t=70；
排水構造物工	式	1	1,809,650	

## 積算内訳書

工事名	令和6年度木与防災第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業土工	式	1	330,850	
側溝工	式	1	1,478,800	プレキャストU型側溝 200 m PU1-B240-H240 01-US-01 (PU1-B240-H240) ;
縁石工	式	1	72,000	
縁石工	式	1	72,000	アスカーフ 50 m AC-1-1 再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満 ;
防護柵工	式	1	2,614,280	
防止柵工	式	1	2,614,280	転落(横断)防止柵 120 m 転落防止柵 P種 4本掛 土中建込用 めっき ; 転落(横断)防止柵 130 m 転落防止柵 P種 4本掛 コンクリート建込用 めっき ;
擁壁工	式	1	10,997,740	
作業土工	式	1	272,940	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	10,724,800	重力式擁壁 160 m3 1号重力式擁壁 1mを超え2m未満 1号 ;
石・ブロック積(張)工	式	1	4,486,326	
作業土工	式	1	109,529	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	4,376,797	現場打基礎コンクリート 35 m 1号コンクリートブロック基礎 1号 底幅 55cm 高さ 35cm ; コンクリート(間知)ブロック積 112 m2 1号コンクリートブロック積

## 積算内訳書

工事名	令和6年度木与防災第2整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				控え35cm 滑面； 胴込・裏込材(碎石) 1号コンクリートブロック積 再生碎石 RC-40； 現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート 1号； 目地板 1号天端コンクリート 瀝青繊維質目地板t=10； 現場打天端コンクリート 2号天端コンクリート 1号； 目地板 2号天端コンクリート 瀝青繊維質目地板t=10； 現場打小口止コンクリート 1号小口止 1号；	47	m3
					0.5	m3
					0.1	m2
					2	m3
					0.2	m2
					1	箇所
法面工	式	1	217,500			
植生工	式	1	217,500	種子散布 肥料無し 100m2以上250m2未満； 客土吹付 厚1cm 客土吹付工 100m2以上250m2未満；	200	m2
					100	m2
除草工	式	1	66,450			
道路除草工	式	1	66,450	道路除草(複合)	500	m2
伐採工	式	1	20,572,800			
伐採工	式	1	20,572,800	伐採 伐採木運搬 伐採木処分	6,000 1,200 1,200	m2 m3 m3

## 積算内訳書

工事名	令和6年度木与防災第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	5,715,840	
応急処理作業工	式	1	5,715,840	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	404,758	
構造物取壊し工	式	1	221,826	コンクリート構造物取壊し 17 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 100 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；
運搬処理工	式	1	182,932	殻運搬 17 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 5 m3 アスファルト殻； 殻処分 17 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 5 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	1,571,000	
交通管理工	式	1	1,571,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	52,020,882	
共通仮設費	式	1	4,259,000	
共通仮設費	式	1	518,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	518,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,741,000	
純工事費	式	1	56,279,882	



## 積算内訳書

工事名		令和6年度木与防災第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	714,480		
応急処理工	式	1	714,480		
応急処理事業工	式	1	714,480	応急処理	1 式
直接工事費	式	1	714,480		
共通仮設費	式	1	195,000		
共通仮設費	式	1	19,000		
現場環境改善費(率計上)	式	1	19,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	176,000		
純工事費	式	1	909,480		
現場管理費	式	1	576,000		
工事原価	式	1	1,485,480		

## 積算内訳書

工事名		令和6年度木与防災第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	714,480		
応急処理工	式	1	714,480		
応急処理作業工	式	1	714,480	応急処理	1 式
直接工事費	式	1	714,480		
共通仮設費	式	1	195,000		
共通仮設費	式	1	19,000		
現場環境改善費 (率計上)	式	1	19,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	176,000		
純工事費	式	1	909,480		
現場管理費	式	1	576,000		
工事原価	式	1	1,485,480		