

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度木与防災奈古地区外残土処分場整備工事
工事地名	山口県阿武郡阿武町大字奈古地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	305日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度木与防災奈古地区外残土処分場整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	28,647,768			
道路土工		式	1	9,108,491			
路体盛土工 (ICT)		式	1	5,890,280	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	24,200	m3
法面整形工 (ICT)		式	1	3,218,211	法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し；	6,030	m2
法面工		式	1	1,579,860			
植生工		式	1	1,579,860	種子散布 肥料無し 1000m2以上；	6,030	m2
排水構造物工		式	1	15,196,640			
作業土工		式	1	1,046,392			
側溝工		式	1	11,175,800	プレキャストU型側溝 1号プレキャスト側溝	340	m
管渠工		式	1	1,611,448	1号縦溝 1号縦溝基礎 暗渠排水管 TP-1-2 据付 波状管 200～400mm；	2 12 200	箇所 箇所 m
排水工		式	1	1,363,000	水平排水層	58	m
構造物撤去工		式	1	1,191,777			
構造物取壊し工		式	1	129,377	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	670	m2
運搬処理工		式	1	1,062,400	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	100 100	m3 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度木与防災奈古地区外残土処分場整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,571,000	
交通管理工	式	1	1,571,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	28,647,768	
共通仮設費	式	1	4,843,534	
共通仮設費	式	1	1,598,534	
技術管理費	式	1	1,244,534	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	354,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,245,000	
純工事費	式	1	33,491,302	
現場管理費	式	1	11,062,000	
工事原価	式	1	58,121,399	
一般管理費等	式	1	10,508,601	
工事価格	式	1	68,630,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度木与防災奈古地区外残土処分場整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	8,760,303		
道路土工		式	1	2,141,438		
路体盛土工 (ICT)		式	1	1,746,500	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	7,000 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	394,938	法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し；	740 m2
法面工		式	1	222,740		
植生工		式	1	222,740	種子散布 肥料無し 500m2以上1000m2未満；	740 m2
排水構造物工		式	1	5,647,325		
作業土工		式	1	597,325		
側溝工		式	1	5,050,000	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 01-US-01 (PU1-B300-H300)；	500 m
仮設工		式	1	748,800		
交通管理工		式	1	748,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	8,760,303		
共通仮設費		式	1	1,279,794		
共通仮設費		式	1	168,794		
技術管理費		式	1	27,794	保守管理 (ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	141,000		

積算内訳書

[illegible]