

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度木与防災木与西第9改良工事
工事地名	山口県阿武郡阿武町大字木与地内（1工区・2工区）

2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度木与防災木与西第9改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	86,077,217		
道路土工		式	1	9,689,783		
掘削工(ICT)		式	1	181,120	掘削(ICT)	200 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
路体盛土工(ICT)		式	1	6,450,100	路体(築堤)盛土(ICT)	26,500 m3
路床盛土工(ICT)		式	1	1,827,800	路床盛土(ICT)	5,200 m3
法面整形工(ICT)		式	1	1,230,763	法面整形(切土部)(ICT)	200 m2
					㙺質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)(ICT)	1,990 m2
					法面締固め無し；	
地盤改良工		式	1	295,470		
安定処理工		式	1	295,470	安定処理(A)	70 m2
法面工		式	1	1,727,060		
植生工		式	1	1,727,060	種子散布	1,930 m2
					肥料無し 1000m2以上；	
					植生基材吹付	200 m2
					3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満；	
擁壁工		式	1	25,173,000		
作業土工		式	1	292,149		
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	309,550	重力式擁壁	5 m3
					1号重力式擁壁	
					1mを超え2m未満 1号；	

積算内訳書

工事名	令和6年度木与防災木与西第9改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	9,121,980	補強土壁基礎	12	m
				1号補強土壁基礎		
				1号；		
				補強土壁基礎	7	m
				2号補強土壁基礎		
				1号；		
				補強土壁基礎	1	箇所
				4号補強土壁基礎		
				1号；		
				補強土壁壁面材組立・設置	92	m2
				コンクリート壁面材		
				帯鋼補強土壁；		
				補強材取付	1,208	m
				リブ付ストリップ		
				帯鋼補強土壁；		
				まき出し・敷均し、締固め	500	m3
				背面盛土		
				帯鋼補強土壁；		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	5,325,501	背面砕石	45	m3
				C-40；		
				排水プランケット	69	m3
				C-40；		
				吸出し防止材	130	m2
				長繊維ポリエステル系不織布 t=2；		
				壁面上端処理	24	m
				1号笠石コンクリート		
				幅 0.3m 2号；		
				補強土壁基礎	12	m
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	5,325,501	3号補強土壁基礎		
				1号；		
				補強土壁基礎	3	箇所
				5号補強土壁基礎		
				1号；		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	5,325,501	補強土壁基礎	2	箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度木与防災木与西第9改良工事											
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳							
					6号補強土壁基礎 1号； 補強土壁壁面材組立・設置 コンクリート壁面材 帯鋼補強土壁； 補強材取付 リフ°付ストリップ° 帯鋼補強土壁； まき出し・敷均し、締固め 背面盛土 帯鋼補強土壁； 背面碎石 C-40； 排水ブランクett C-40； 吸出し防止材 長繊維ポリエステル系不織布 t=2； 壁面上端処理 2号笠石コンクリート 幅 0.3m 2号；	56	m2					
					683	m						
					260	m3						
					28	m3						
					28	m3						
					71	m2						
					12	m						
					帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1	4, 280, 668	補強土壁基礎 3号補強土壁基礎 1号； 補強土壁壁面材組立・設置 コンクリート壁面材 帯鋼補強土壁； 補強材取付 リフ°付ストリップ° 帯鋼補強土壁； まき出し・敷均し、締固め 背面盛土 帯鋼補強土壁； 背面碎石 C-40；	13	m
					53	m2						
					509	m						
					310	m3						
					26	m3						

積算内訳書

工事名	令和6年度木与防災木与西第9改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				排水ブランクett	38	m3
				C-40；		
				吸出し防止材	86	m2
				長繊維ボ リエステル系不織布 t=2；		
				壁面上端処理	13	m
				3号笠石コンクリート		
				幅 0.3m 2号；		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	5,843,152	補強土壁基礎	16	m
				3号補強土壁基礎		
				1号；		
				補強土壁壁面材組立・設置	74	m2
				コンクリート壁面材		
				帯鋼補強土壁；		
				補強材取付	738	m
				リフ 付ストリップ		
				帯鋼補強土壁；		
				まき出し・敷均し、締固め	440	m3
				背面盛土		
				帯鋼補強土壁；		
				背面碎石	37	m3
				C-40；		
				排水ブランクett	52	m3
				C-40；		
				吸出し防止材	110	m2
				長繊維ボ リエステル系不織布 t=2；		
				壁面上端処理	16	m
				4号笠石コンクリート		
				幅 0.3m 2号；		
				目地板	0.2	m2
				瀝青繊維質目地板 t=20；		
石・ブロック積(張)工	式	1	24,746,610			
作業土工	式	1	275,364			

積算内訳書

工事名	令和6年度木与防災木与西第9改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	24,471,246	現場打基礎コンクリート	20	m
				1号コンクリートブロック基礎		
				1号 底幅 220 c m 高さ 30 c m ；		
				現場打基礎コンクリート	6	m
				2号コンクリートブロック基礎		
				1号 底幅 220 c m 高さ 30 c m ；		
				現場打基礎コンクリート	9	m
				3号コンクリートブロック基礎		
				1号 底幅 220 c m 高さ 20 c m ；		
				大型ブロック積	308	m2
				1号大型ブロック積		
				シールコンクリート	2	m3
				1号大型ブロック積		
				1号 ；		
				胴込・裏込コンクリート	489	m3
				1号大型ブロック積		
				1号 ；		
				胴込・裏込材(碎石)	141	m3
				1号大型ブロック積		
				再生碎石 RC-40 ；		
排水構造物工	式	1	22,549,154			
作業土工	式	1	1,778,634			
側溝工	式	1	5,899,000	プレキャストU型側溝	92	m
				PU3-B300-H300		
				01-US-03 (PU3-B300-H300) ；		
				プレキャストU型側溝	73	m
				PU3-B300-H400		
				01-US-03 (PU3-B300-H400) ；		
				プレキャストU型側溝	16	m
				1号プレキャスト側溝		
				プレキャストU型側溝	7	m
				2号プレキャスト側溝		

積算内訳書

工事名	令和6年度木与防災木与西第9改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝蓋	330	枚
				コンクリート蓋(PC4-B300)		
				300 41.2×9.5×50 ;		
				自由勾配側溝	24	m
				1号自由勾配側溝		
管渠工	式	1	10,990,090	自由勾配側溝	55	m
				2号自由勾配側溝		
				鉄筋コンクリート台付管	6	m
				CP-PH-D500		
				鉄筋コンクリート台付管	11	m
集水桝・マンホール工	式	1	950,000	CP-PH-D600		
				鉄筋コンクリート台付管	180	m
				CP-PH-D800		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				1号集水桝		
				現場打材 1号 法面作業補正無 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				2号集水桝		
				現場打材 1号 法面作業補正無 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				3号集水桝		
				現場打材 1号 法面作業補正無 ;		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				4号集水桝		
				現場打材 1号 法面作業補正無 ;		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				5号集水桝		
				現場打材 1号 法面作業補正無 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				6号集水桝		
				現場打材 1号 法面作業補正無 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				1号吐口桝		
				現場打材 1号 法面作業補正無 ;		

積算内訳書

工事名	令和6年度木与防災木与西第9改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水工	式	1	2,931,430	小段排水	52 m
				1号小段排水	
				鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60	
				0 ;	
				小段排水	42 m
				2号小段排水	
				鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60	
				0 ;	
				縦排水	23 m
				TH-1-1	
				側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm ;	
				側溝蓋	15 枚
				コンクリート蓋(PC1-B240)	
				240 33×4.5×60 ;	
				水平排水層	47 m
構造物撤去工	式	1	174,140		
構造物取壊し工	式	1	97,780	コンクリート構造物取壊し	10 m3
				無筋構造物 機械施工 ;	
運搬処理工	式	1	76,360	殻運搬	10 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	10 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
仮設工	式	1	1,722,000		
交通管理工	式	1	1,722,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	86,077,217		
共通仮設費	式	1	11,640,525		
共通仮設費	式	1	2,836,525		

積算内訳書

工事名	令和6年度木与防災木与西第9改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
準備費	式	1	648,800	木根等処分費	1 式
技術管理費	式	1	1,319,725	道路施設基本データ作成費用	1 式
				保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
				六価クロム溶出量試験費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	868,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,804,000		
純工事費	式	1	97,717,742		
現場管理費	式	1	30,544,000		
工事原価	式	1	166,115,742		
一般管理費等	式	1	25,624,258		
工事価格	式	1	191,740,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度木与防災木与西第9改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	27,992,000	
伐採工	式	1	27,430,400	
伐採工	式	1	27,430,400	伐採 8,000 m2 伐採木運搬 1,600 m3 伐採木処分 1,600 m3
仮設工	式	1	561,600	
交通管理工	式	1	561,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	27,992,000	
共通仮設費	式	1	2,516,000	
共通仮設費	式	1	253,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	253,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,263,000	
純工事費	式	1	30,508,000	
現場管理費	式	1	7,346,000	
工事原価	式	1	37,854,000	