

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度木与防災木与地区第8改良工事
工事地名	山口県阿武郡阿武町木与地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	304日間	自 令和7年6月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与地区第8改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	135,474,414	
道路土工	式	1	78,164,327	
掘削工	式	1	9,883,804	掘削 29,960 m3 軟岩 I 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上；
掘削工(ICT)	式	1	1,584,980	掘削(ICT) 3,800 m3 土砂 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	3,455,793	法面整形(切土部)(ICT) 170 m2 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 3,260 m2 軟岩I；
残土処理工	式	1	63,239,750	
法面工	式	1	33,786,000	
植生工	式	1	13,393,380	植生基材吹付 2,730 m2 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上；
法枠工	式	1	14,550,000	1号吹付枠 600 m2
アンカー工	式	1	5,842,620	鉄筋挿入 36 本 削孔径φ65削孔長2.2mD19(SD345)鉄筋長2.5m裃 節異形棒鋼めつき； 鉄筋挿入 135 本 削孔径φ65削孔長3.2mD19(SD345)鉄筋長3.5m裃 節異形棒鋼めつき；
石・ブロック積(張)工	式	1	380,055	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	380,055	現場打基礎コンクリート 3 m 1号コンクリートブロック基礎 1号 底幅 43cm 高さ 25cm； コンクリート(間知)ブロック積 6 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与地区第8改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1号コンクリートブロック積 胴込・裏込材(砕石) 3 m3 1号コンクリートブロック積 再生砕石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート 0.2 m3 1号天端コンクリート 1号 ; 1号小口止 2 箇所 2号小口止 2 箇所 底張コンクリート 2 m
カルバート工	式	1	13,274,832	
作業土工	式	1	353,840	
場所打函渠工(構造物単位)	式	1	12,920,992	函渠 179 m3 内幅 3.5m 内高 3.5m 2号 ; 鉄筋 5.43 t SD345 D13 ; 鉄筋 7.6 t SD345 D16~25 ; 誘発目地 2 箇所
排水構造物工	式	1	7,796,297	
作業土工	式	1	652,162	
側溝工	式	1	425,170	プレキャストU型側溝 41 m PU1-B300-H300 01-US-01(PU1-B300-H300) ;
管渠工	式	1	3,308,550	1号管渠 35 m
集水桝・マンホール工	式	1	1,379,320	1号集水桝 1 箇所 現場打ち集水桝 3 箇所 2号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ;

積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与地区第8改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水工	式	1	2,031,095	1号小段排水	85	m
				2号小段排水	58	m
				3号小段排水	33	m
				縦排水	15	m
				TH-1-1 側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm ;		
				側溝蓋 コンクリート蓋(PC1-B240) 240 33×4.5×60 ;	5	枚
構造物撤去工	式	1	200,903			
構造物取壊し工	式	1	112,930	コンクリート構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 機械施工 ; 舗装版破碎	20	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;		
運搬処理工	式	1	87,973	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	1	m3
				アスファルト殻 ;		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	1	m3
				アスファルト殻 ;		
仮設工	式	1	1,872,000			
交通管理工	式	1	1,872,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	135,474,414			
共通仮設費	式	1	15,829,880			
共通仮設費	式	1	2,607,880			

積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与地区第8改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	687,700	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	661,180	道路施設基本データ作成費用 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,259,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,222,000	
純工事費	式	1	151,304,294	
現場管理費	式	1	46,264,000	
工事原価	式	1	197,568,294	
一般管理費等	式	1	30,941,706	
工事価格	式	1	228,510,000	