

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度木与防災宇田地区第10改良工事
工事地名	山口県阿武郡阿武町宇田地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	274日間	自 令和7年7月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田地区第10改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	22,410,722	
道路土工	式	1	223,160	
掘削工	式	1	223,160	掘削 100 m3 軟岩 I 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満； 土砂等運搬 100 m3 軟岩； 積込(ルース) 100 m3 土砂 土量50,000m3未満；
法面工	式	1	13,006	
植生工	式	1	13,006	張芝 20 m2 張芝工 100m2未満；
擁壁工	式	1	1,508,744	
作業土工	式	1	96,844	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,411,900	重力式擁壁 3 m3 1号重力式擁壁 1mを超え2m未満 1号； 重力式擁壁 18 m3 2号重力式擁壁 2m以上5m以下 1号； 重力式擁壁 2 m3 3号重力式擁壁 1mを超え2m未満 1号；
カルバート工	式	1	8,358,530	
作業土工	式	1	498,290	
プレキャストカルバート工	式	1	7,860,240	プレキャストボックス 32.4 m 1号プレキャストボックス

# 積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田地区第10改良工事												
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳									
				内幅 1.5m 内高 1.8m ;									
排水構造物工	式	1	11,205,274										
作業土工	式	1	790,014										
側溝工	式	1	4,021,080	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">プラスチックU型側溝 PU1-B300-H300 01-US-01 (PU1-B300-H300) ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">66</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>プラスチックU型側溝 PU3-B300-H300 01-US-03 (PU3-B300-H300) ;</td> <td style="text-align: right;">84</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>プラスチックU型側溝 1号プラスチック側溝</td> <td style="text-align: right;">11</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> </table>	プラスチックU型側溝 PU1-B300-H300 01-US-01 (PU1-B300-H300) ;	66	m	プラスチックU型側溝 PU3-B300-H300 01-US-03 (PU3-B300-H300) ;	84	m	プラスチックU型側溝 1号プラスチック側溝	11	m
プラスチックU型側溝 PU1-B300-H300 01-US-01 (PU1-B300-H300) ;	66	m											
プラスチックU型側溝 PU3-B300-H300 01-US-03 (PU3-B300-H300) ;	84	m											
プラスチックU型側溝 1号プラスチック側溝	11	m											
集水桝・マンホール工	式	1	6,394,180	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">箇所</td> </tr> <tr> <td>現場打ち集水桝 2号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ;</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">箇所</td> </tr> <tr> <td>1号角型人孔</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">箇所</td> </tr> </table>	現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ;	1	箇所	現場打ち集水桝 2号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ;	3	箇所	1号角型人孔	1	箇所
現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ;	1	箇所											
現場打ち集水桝 2号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ;	3	箇所											
1号角型人孔	1	箇所											
道路附属施設工	式	1	1,102,008										
道路附属物工	式	1	1,102,008	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1号防草コンクリート</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">66</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>2号防草コンクリート</td> <td style="text-align: right;">84</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> </table>	1号防草コンクリート	66	m	2号防草コンクリート	84	m			
1号防草コンクリート	66	m											
2号防草コンクリート	84	m											
道路改良	式	1	44,759,075										
道路土工	式	1	552,200										
路体盛土工	式	1	552,200	路体(築堤)盛土 2.5m未満 ;									
擁壁工	式	1	38,383,512										

# 積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田地区第10改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業土工	式	1	1,654,990	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	433,160	重力式擁壁 7 m <sup>3</sup> 4号重力式擁壁 1mを超え2m未満 1号；
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	18,147,681	補強土壁基礎 50 m 1号補強土壁基礎 1号； 補強土壁基礎 2 m 2号補強土壁基礎 1号； 補強土壁基礎 1 箇所 3号補強土壁基礎 1号； 補強土壁基礎 2 箇所 4号補強土壁基礎 1号； 補強土壁基礎 1 箇所 5号補強土壁基礎 1号； 補強土壁壁面材組立・設置 213 m <sup>2</sup> コンクリート壁面材 帯鋼補強土壁； 補強材取付 2,492 m リブ付ストリップ 帯鋼補強土壁； まき出し・敷均し、締固め 930 m <sup>3</sup> 背面盛土 帯鋼補強土壁； 背面碎石 106 m <sup>3</sup> C-40； 排水ブランクット 120 m <sup>3</sup> C-40； 吸出し防止材 260 m <sup>2</sup>

# 積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田地区第10改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				長繊維ホ <sup>®</sup> リエステル系不織布 t=2; 壁面上端処理 51 m 1号笠石コンクリート 幅 0.3m; 目地板 3 m <sup>2</sup> 瀝青繊維質目地板 t=20;
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	18,147,681	補強土壁基礎 50 m 1号補強土壁基礎 1号; 補強土壁基礎 2 m 2号補強土壁基礎 1号; 補強土壁基礎 1 箇所 3号補強土壁基礎 1号; 補強土壁基礎 2 箇所 4号補強土壁基礎 1号; 補強土壁基礎 1 箇所 5号補強土壁基礎 1号; 補強土壁壁面材組立・設置 213 m <sup>2</sup> コンクリート壁面材 帯鋼補強土壁; 補強材取付 2,492 m リブ付ストリップ <sup>®</sup> 帯鋼補強土壁; まき出し・敷均し、締固め 930 m <sup>3</sup> 背面盛土 帯鋼補強土壁; 背面碎石 106 m <sup>3</sup> C-40; 排水ブランクット 120 m <sup>3</sup> C-40;

# 積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田地区第10改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				吸出し防止材	260	m2
				長繊維ポリエステル系不織布 t=2；		
				壁面上端処理	51	m
				1号笠石コンクリート		
				幅 0.3m；		
				目地板	3	m2
				瀝青繊維質目地板 t=20；		
石・ブロック積(張)工	式	1	701,334			
作業土工	式	1	18,493			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	682,841	現場打基礎コンクリート	6	m
				1号コンクリートブロック基礎		
				1号 底幅 55cm 高さ 35cm；		
				コンクリート(間知)ブロック積	16	m2
				1号コンクリートブロック積		
				胴込・裏込材(碎石)	6	m3
				1号コンクリートブロック積		
				再生碎石 RC-40；		
				現場打天端コンクリート	0.6	m3
				1号天端コンクリート		
				1号；		
				目地板	0.1	m2
				1号天端コンクリート		
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				足場	1	式
排水構造物工	式	1	4,264,528			
作業土工	式	1	271,388			
側溝工	式	1	1,184,790	プレキャストU型側溝	27	m
				PU1-B300-H300		
				01-US-01(PU1-B300-H300)；		
				プレキャストU型側溝	28	m

# 積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田地区第10改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				PU1-B600-H600 01-US-01 (PU1-B600-H600) ; プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 01-US-03 (PU3-B300-H300) ;	32	m
管渠工	式	1	1,759,980	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600 鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D900	19	m
集水桝・マンホール工	式	1	1,048,370	現場打ち集水桝 2号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 3号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 4号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 5号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ;	3	箇所
構造物撤去工	式	1	168,701			
構造物取壊し工	式	1	82,124	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;	10	m3
運搬処理工	式	1	86,577	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	10	m3
					1	m3

# 積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田地区第10改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻；
仮設工	式	1	688,800	
交通管理工	式	1	688,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	67,169,797	
共通仮設費	式	1	7,793,180	
共通仮設費	式	1	781,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	718,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,012,000	
純工事費	式	1	74,962,977	
現場管理費	式	1	23,743,000	
工事原価	式	1	98,705,977	
一般管理費等	式	1	16,934,023	
工事価格	式	1	115,640,000	