

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度益田・田万川道路小浜地区外整備工事
工事地名	島根県益田市戸田町～飯浦町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	211日間	自 令和7年8月1日 至 令和8年2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度益田・田万川道路小浜地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	9,542,832	
道路土工	式	1	973,080	
掘削工	式	1	406,566	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 整地 1,200 m3
路体盛土工	式	1	194,590	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 4.0m以上； 2 m3
法面整形工	式	1	371,924	法面整形(切土部) 現場制約無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無し 現場制約無し； 340 m2
排水構造物工	式	1	669,932	
作業土工	式	1	124,420	
側溝工	式	1	192,948	1号排水路 42 m
管渠工	式	1	217,844	暗渠排水管 1号管渠 据付 波状管 200～400mm； 22 m
集水桝・マンホール工	式	1	106,200	現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無し； 2 箇所
かご工	式	1	28,520	ふとんかご 幅 120cm 高さ 50cm ストップ式 高さ50cm× 幅120cm 割栗石 φ150～200mm； 2 m
法面工	式	1	45,120	
植生工	式	1	45,120	種子散布 肥料無し 100m2以上250m2未満； 120 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度益田・田万川道路小浜地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
伐採工	式	1	5,383,550	
伐採工	式	1	5,383,550	伐採 500 m2 伐採木運搬 440 m3 根株運搬 90 m3 伐採木処分 440 m3 根株処分 90 m3
除草工	式	1	27,380	
道路除草工	式	1	27,380	道路除草(複合) 200 m2
応急処理工	式	1	956,760	
応急処理作業工	式	1	956,760	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	215,810	
構造物取壊し工	式	1	97,630	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	118,180	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	1,271,200	
交通管理工	式	1	1,271,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	9,542,832	
共通仮設費	式	1	1,108,000	
共通仮設費	式	1	101,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度益田・田万川道路小浜地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	101,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,007,000	
純工事費	式	1	10,650,832	
現場管理費	式	1	3,667,000	
工事原価	式	1	14,317,832	
一般管理費等	式	1	2,392,168	
工事価格	式	1	16,710,000	