

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度益田・田万川道路市味地区外整備工事
工事地名	山口県萩市下田万地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	211日間	自 令和7年8月1日 至 令和8年2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度益田・田万川道路市味地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	6,611,775	
道路土工	式	1	2,701,108	
掘削工	式	1	2,370,838	掘削 360 m3 表土 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土木シート 1,175 m2 ホリプロビレン系織布 t=0.38； 養生シート 1,175 m2 耐候性5年対応；
路体盛土工	式	1	257,262	路体(築堤)盛土 10 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 930 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	73,008	法面整形(盛土部) 180 m2 法面締固め無 現場制約無；
舗装工	式	1	458,800	
アスファルト舗装工	式	1	458,800	下層路盤(車道・路肩部) 100 m2 路盤 クラッシュラン C-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 100 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；
排水構造物工	式	1	1,678,169	
作業土工	式	1	355,757	
側溝工	式	1	407,200	1号排水路 100 m

積算内訳書

工事名	令和7年度益田・田万川道路市味地区外整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
管渠工	式	1	692,262	暗渠排水管 1号管渠 据付 波状管 200~400mm ;	18	m
				暗渠排水管 2号管渠 据付 波状管 700~1000mm ;	15	m
集水樹・マンホール工	式	1	222,950	現場打ち集水樹 1号集水樹 現場打材 1号 法面作業補正無 ;	5	箇所
法面工	式	1	67,680			
植生工	式	1	67,680	種子散布 肥料無し 100m2以上250m2未満 ;	180	m2
除草工	式	1	112,640			
道路除草工	式	1	112,640	道路除草(複合)	800	m2
応急処理工	式	1	971,040			
応急処理作業工	式	1	971,040	応急処理	1	式
構造物撤去工	式	1	71,538			
防護柵撤去工	式	1	35,734	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵 土中建込用 ;	34	m
構造物取壊し工	式	1	19,954	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	2	m3
運搬処理工	式	1	15,850	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	2	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	2	m3
仮設工	式	1	550,800			

積算内訳書

工事名	令和7年度益田・田万川道路市味地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	550,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	6,611,775	
共通仮設費	式	1	1,167,000	
共通仮設費	式	1	112,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	112,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,055,000	
純工事費	式	1	7,778,775	
現場管理費	式	1	3,890,000	
工事原価	式	1	11,668,775	
一般管理費等	式	1	2,541,225	
工事価格	式	1	14,210,000	