

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第5改良工事
工事地名	山口県下関市豊田町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	182日間	自 令和7年10月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第5改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	51,769,998	
道路土工	式	1	8,661,426	
掘削工	式	1	568,480	掘削 340 m3 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；
掘削工 (ICT)	式	1	3,152,280	掘削 (ICT) 10,900 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
路体盛土工 (ICT)	式	1	2,674,100	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 11,000 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	2,266,566	法面整形 (切土部) (ICT) 2,020 m2 ㍷質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形 (切土部) (ICT) 120 m2 軟岩I； 法面整形 (盛土部) (ICT) 940 m2 法面締固め無し；
地盤改良工	式	1	27,071,000	
自走式土質改良工	式	1	27,071,000	土質改良 11,000 m3 土質改良 (A) 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3； 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面工	式	1	7,294,960	
植生工	式	1	7,294,960	種子散布 890 m2 肥料無し 500m2以上1000m2未満； 客土吹付 1,600 m2 厚1cm 客土吹付工 1000m2以上； 植生基材吹付 980 m2 3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満；
舗装工	式	1	430,807	

積算内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第5改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリート舗装工	式	1	430,807	下層路盤(歩道部)	123	m2
				路盤 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層 コンクリート(1号) t=70 ;	123	m2
排水構造物工	式	1	5,976,345			
作業土工	式	1	443,333			
側溝工	式	1	1,962,240	フレキストU型側溝 PU1-B300-H300 01-US-01 (PU1-B300-H300) ;	192	m
集水桝・マンホール工	式	1	368,660	現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 2号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ;	4	箇所
				現場打ち集水桝 3号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ;	2	箇所
排水工	式	1	3,202,112	1号小段排水	59	m
				小段排水 2号小段排水 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0 ;	22	m
				小段排水 3号小段排水 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0 ;	25	m
				縦排水 TH-1-1 側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm ;	14	m
				水平排水層	49	m

積算内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第5改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				側溝蓋 コンクリート蓋(PC1-B240) 240 33×4.5×60 ;	3 枚
構造物撤去工	式	1	178,060		
構造物取壊し工	式	1	99,110	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	10 m3
運搬処理工	式	1	78,950	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	10 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	10 m3
仮設工	式	1	2,157,400		
交通管理工	式	1	2,157,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	51,769,998		
共通仮設費	式	1	7,217,000		
共通仮設費	式	1	1,725,000		
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	579,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	5,492,000		
純工事費	式	1	58,986,998		
現場管理費	式	1	18,575,000		
工事原価	式	1	77,561,998		

