

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度木与防災整備工事
工事地名	山口県阿武郡阿武町奈古～惣郷地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	182日間	自 令和7年10月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	44,048,742	
道路土工	式	1	9,944,922	
掘削工	式	1	92,940	掘削 300 m3 土砂 オフソカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	2,357,510	路体(築堤)盛土 400 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 250 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 10 m3 4.0m以上；
路床盛土工	式	1	2,954,252	路床盛土 500 m3 2.5m未満； 路床盛土 250 m3 2.5m以上4.0m未満； 路床盛土 10 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	280,720	法面整形(切土部) 200 m2 現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 300 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	4,259,500	
舗装工	式	1	532,050	
アスファルト舗装工	式	1	532,050	下層路盤(車道・路肩部) 150 m2 路盤 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 150 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
排水構造物工	式	1	949,030	

積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業土工	式	1	198,430	
側溝工	式	1	750,600	プレキャストU型側溝 PU1-B240-H240 01-US-01(PU1-B240-H240) ; 100 m
縁石工	式	1	571,200	
縁石工	式	1	571,200	アスカーフ AC-1-1 再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満 ; 400 m
防護柵工	式	1	2,628,000	
路側防護柵工	式	1	2,628,000	ガードレール Gr-C-4E(塗装品 白) 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 ; 300 m
擁壁工	式	1	10,224,840	
作業土工	式	1	231,660	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	9,993,180	重力式擁壁 1号重力式擁壁 1mを超え2m未満 1号 ; 151 m3
法面工	式	1	238,400	
植生工	式	1	238,400	種子散布 肥料無し 500m2以上1000m2未満 ; 800 m2
除草工	式	1	2,482,000	
道路除草工	式	1	2,482,000	道路除草(複合) 20,000 m2
応急処理工	式	1	13,923,000	
応急処理作業工	式	1	13,923,000	応急処理 1 式

積算内訳書

工事名		令和7年度木与防災整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	66,800		
防護柵撤去工	式	1	66,800	防護柵撤去(ガードレール) 50 m Gr-C-4E ;	
仮設工	式	1	2,488,500		
交通管理工	式	1	2,488,500	交通誘導警備員 1 式	
直接工事費	式	1	44,048,742		
共通仮設費	式	1	4,099,000		
共通仮設費	式	1	510,000		
現場環境改善費(率計上)	式	1	510,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	3,589,000		
純工事費	式	1	48,147,742		
現場管理費	式	1	17,997,000		
工事原価	式	1	85,647,382		
一般管理費等	式	1	14,282,618		
工事価格	式	1	99,930,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	7,018,780	
排水構造物工	式	1	3,998,560	
作業土工	式	1	996,160	
側溝工	式	1	3,002,400	プレキャストU型側溝 PU1-B240-H240 01-US-01 (PU1-B240-H240) ; 400 m
応急処理工	式	1	2,102,220	
応急処理作業工	式	1	2,102,220	応急処理 1 式
仮設工	式	1	918,000	
交通管理工	式	1	918,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	7,018,780	
共通仮設費	式	1	1,214,000	
共通仮設費	式	1	117,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	117,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,097,000	
純工事費	式	1	8,232,780	
現場管理費	式	1	4,080,000	
工事原価	式	1	12,312,780	

積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	3,844,860	
道路土工	式	1	972,140	
掘削工	式	1	154,900	掘削 500 m3 土砂 オフソカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	432,000	路体(築堤)盛土 2,000 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	385,240	法面整形(切土部) 200 m2 現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 560 m2 法面締固め無 現場制約無；
応急処理工	式	1	2,102,220	
応急処理作業工	式	1	2,102,220	応急処理 1 式
仮設工	式	1	770,500	
交通管理工	式	1	770,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	3,844,860	
共通仮設費	式	1	816,000	
共通仮設費	式	1	72,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	72,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	744,000	
純工事費	式	1	4,660,860	
現場管理費	式	1	2,529,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	7,189,860	