

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度木与防災第2整備工事
工事地名	山口県阿武郡阿武町奈古～惣郷地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	167日間	自 令和 7年10月16日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	21,601,517	
道路土工	式	1	5,704,647	
掘削工	式	1	93,360	掘削 300 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	2,359,678	路体(築堤)盛土 400 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 250 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 10 m3 4.0m以上；
路床盛土工	式	1	2,956,679	路床盛土 500 m3 2.5m未満； 路床盛土 250 m3 2.5m以上4.0m未満； 路床盛土 10 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	282,590	法面整形(切土部) 200 m2 現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 300 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	12,340	
舗装工	式	1	532,350	
アスファルト舗装工	式	1	532,350	下層路盤(車道・路肩部) 150 m2 路盤 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 150 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
排水構造物工	式	1	975,720	

積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業土工	式	1	198,720	
側溝工	式	1	777,000	プレキャストU型側溝 PU1-B240-H240 01-US-01 (PU1-B240-H240) ; 100 m
縁石工	式	1	142,800	
縁石工	式	1	142,800	アスカーフ AC-1-1 再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満 ; 100 m
防護柵工	式	1	876,000	
路側防護柵工	式	1	876,000	ガードレール Gr-C-4E(塗装品 白) 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 ; 100 m
擁壁工	式	1	10,848,960	
作業土工	式	1	232,150	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	10,616,810	重力式擁壁 1号重力式擁壁 1mを超え2m未満 1号 ; 151 m3
法面工	式	1	149,000	
植生工	式	1	149,000	種子散布 肥料無し 500m2以上1000m2未満 ; 500 m2
除草工	式	1	248,200	
道路除草工	式	1	248,200	道路除草(複合) 2,000 m2
応急処理工	式	1	1,073,040	
応急処理作業工	式	1	1,073,040	応急処理 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	66,800	
防護柵撤去工	式	1	66,800	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E ; 50 m
仮設工	式	1	984,000	
交通管理工	式	1	984,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	21,601,517	
共通仮設費	式	1	2,557,000	
共通仮設費	式	1	289,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	289,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,268,000	
純工事費	式	1	24,158,517	
現場管理費	式	1	10,083,000	
工事原価	式	1	48,200,093	
一般管理費等	式	1	8,489,907	
工事価格	式	1	56,690,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	5,357,420	
排水構造物工	式	1	4,105,880	
作業土工	式	1	997,880	
側溝工	式	1	3,108,000	プレキャストU型側溝 PU1-B240-H240 01-US-01 (PU1-B240-H240) ;
応急処理工	式	1	700,740	
応急処理作業工	式	1	700,740	応急処理 1 式
仮設工	式	1	550,800	
交通管理工	式	1	550,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	5,357,420	
共通仮設費	式	1	1,016,000	
共通仮設費	式	1	94,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	94,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	922,000	
純工事費	式	1	6,373,420	
現場管理費	式	1	3,290,000	
工事原価	式	1	9,663,420	

積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	2,142,156	
道路土工	式	1	979,116	
掘削工	式	1	155,600	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 500 m3
路体盛土工	式	1	435,600	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 2,000 m3
法面整形工	式	1	387,916	法面整形(切土部) 現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 200 m2 法面整形(盛土部) 560 m2 法面締固め無 現場制約無；
応急処理工	式	1	700,740	
応急処理事業工	式	1	700,740	応急処理 1 式
仮設工	式	1	462,300	
交通管理工	式	1	462,300	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	2,142,156	
共通仮設費	式	1	555,000	
共通仮設費	式	1	45,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	45,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	510,000	
純工事費	式	1	2,697,156	
現場管理費	式	1	1,598,000	

