

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度木与防災第3整備工事
工事地名	山口県阿武郡阿武町奈古～惣郷地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	272日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年12月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災第3整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	32,718,774	
道路土工	式	1	9,714,580	
路体盛土工(ICT)	式	1	8,964,930	路体(築堤)盛土(ICT) 38,100 m3
法面整形工(ICT)	式	1	749,650	法面整形(盛土部)(ICT) 1,450 m2 法面締固め無し；
排水構造物工	式	1	489,969	
地下排水工	式	1	489,969	地下排水 81 m TP-1-2 波状管；
応急処理工	式	1	13,923,000	
応急処理事業工	式	1	13,923,000	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	296,225	
構造物取壊し工	式	1	169,116	コンクリート構造物取壊し 17 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	127,109	殻運搬 17 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 17 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	8,295,000	
交通管理工	式	1	8,295,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	32,718,774	
共通仮設費	式	1	4,511,000	

積算内訳書

工事名		令和7年度木与防災第3整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
共通仮設費	式	1	1,547,000			
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	401,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	2,964,000			
純工事費	式	1	37,229,774			
現場管理費	式	1	14,497,000			
工事原価	式	1	91,916,704			
一般管理費等	式	1	14,923,296			
工事価格	式	1	106,840,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災第3整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	13,750,900	
排水構造物工	式	1	4,206,760	
作業土工	式	1	993,160	
側溝工	式	1	3,213,600	プレキャストU型側溝 PU1-B240-H240 01-US-01 (PU1-B240-H240) ; 400 m
応急処理工	式	1	7,708,140	
応急処理作業工	式	1	7,708,140	応急処理 1 式
仮設工	式	1	1,836,000	
交通管理工	式	1	1,836,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	13,750,900	
共通仮設費	式	1	1,896,000	
共通仮設費	式	1	202,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	202,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,694,000	
純工事費	式	1	15,646,900	
現場管理費	式	1	6,998,000	
工事原価	式	1	22,644,900	

積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災第3整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	10,387,030	
道路土工	式	1	1,137,890	
掘削工(ICT)	式	1	200,750	掘削(ICT) 500 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	484,200	路体(築堤)盛土(ICT) 2,000 m3
法面整形工(ICT)	式	1	452,940	法面整形(切土部)(ICT) 200 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 560 m2 法面締固め無し；
応急処理工	式	1	7,708,140	
応急処理作業工	式	1	7,708,140	応急処理 1 式
仮設工	式	1	1,541,000	
交通管理工	式	1	1,541,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	10,387,030	
共通仮設費	式	1	1,573,000	
共通仮設費	式	1	160,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	160,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,413,000	
純工事費	式	1	11,960,030	
現場管理費	式	1	5,585,000	

