

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度木与防災宇田地区第1 1 改良工事
工事地名	山口県阿武郡阿武町宇田地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田地区第11改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	118,921,732	
地盤改良工	式	1	22,414,149	
固結工	式	1	22,414,149	中層混合処理 1,734 m3 中層混合処理(A) 改良深度 7.1m 施工規模 3117m ³ ; 中層混合処理 1,383 m3 中層混合処理(B) 改良深度 8.7m 施工規模 3117m ³ ;
法面工	式	1	25,900	
植生工	式	1	25,900	張芝 20 m2 植生シート工(標準品) 250m ² 未満 ;
擁壁工	式	1	1,631,558	
作業土工	式	1	92,308	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,539,250	重力式擁壁 3 m3 1号重力式擁壁 1mを超え2m未満 コンクリート(1号) ; 重力式擁壁 18 m3 2号重力式擁壁 2m以上5m以下 コンクリート(1号) ; 重力式擁壁 2 m3 3号重力式擁壁 1mを超え2m未満 コンクリート(1号) ;
カルバート工	式	1	23,776,896	
作業土工	式	1	1,518,016	
プレキャストカルバート工	式	1	22,258,880	プレキャストボックス 22.6 m 1号プレキャストボックス 1号止コンクリート 7 箇所

積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田地区第1 1改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2号止コンクリート 8 箇所
排水構造物工	式	1	9,174,072	
作業土工	式	1	195,512	
側溝工	式	1	2,347,400	プレキャストU型側溝 11 m 1号プレキャスト側溝
集水桝・マンホール工	式	1	6,631,160	1号マンホール 1 箇所 転落防止柵 1 箇所 H=1100mm SUS304 ; 足場 1 式 安全ネット必要 ; 支保 1 式 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] ;
構造物撤去工	式	1	1,371,653	
構造物取壊し工	式	1	1,246,584	コンクリート構造物取壊し 17 m ³ 無筋構造物 機械施工 ; ワイヤー切断 5 m ² t=300 (無筋) ;
運搬処理工	式	1	125,069	殻運搬 17 m ³ コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 17 m ³ コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	60,527,504	
土留・仮締切工	式	1	25,790,852	
仮水路工	式	1	892,052	
作業土工	式	1	7,426,600	

積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田地区第1 1 改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	26,418,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	118,921,732	
共通仮設費	式	1	19,045,135	
共通仮設費	式	1	7,403,135	
運搬費	式	1	6,203,105	建設機械運搬費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	72,030	六価クロム溶出試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,128,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,642,000	
純工事費	式	1	137,966,867	
現場管理費	式	1	41,561,000	
工事原価	式	1	179,527,867	
一般管理費等	式	1	28,472,133	
工事価格	式	1	208,000,000	