

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度木与防災木与地区第10改良工事
工事地名	山口県阿武郡阿武町木与地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	365日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与地区第10改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	131,954,821	
道路土工	式	1	996,255	
残土処理工	式	1	996,255	
地盤改良工	式	1	677,200	
置換工	式	1	677,200	置換 C-40 ; 100 m3
擁壁工	式	1	3,725,478	
場所打擁壁工	式	1	1,893,716	コンクリート 重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 2.904m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 型枠 一般型枠 ; 1 式 足場 安全ネット必要 ; 1 式 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 4 m2 水抜パイプ VUφ150 フィルター有 ; 1 式
場所打擁壁工	式	1	1,831,762	基礎材 23 m2 再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m ; コンクリート 30 m3 重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 2.973m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 型枠 一般型枠 ; 1 式 足場 安全ネット必要 ; 1 式 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 4 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与地区第10改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				水抜パイプ VUφ150 フィルター有；	1 式
排水構造物工	式	1	97,776,011		
作業土工	式	1	652,311		
側溝工	式	1	7,747,700	1号水路 2号水路 フラップゲート 300×300； フラップゲート 600×600；	10 m 14 m 1 箇所 1 箇所
管渠工	式	1	89,376,000	1号管渠	84 m
構造物撤去工	式	1	4,371,732		
構造物取壊し工	式	1	2,826,900	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	162 m3
運搬処理工	式	1	1,544,832	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	162 m3 162 m3
仮設工	式	1	24,408,145		
工事用道路工	式	1	906,591		
仮水路工	式	1	7,462,054		
交通管理工	式	1	16,039,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	131,954,821		
共通仮設費	式	1	14,249,230		

積算内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与地区第10改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,299,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,235,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,950,000	
純工事費	式	1	146,204,051	
現場管理費	式	1	44,436,000	
工事原価	式	1	190,640,051	
一般管理費等	式	1	29,989,949	
工事価格	式	1	220,630,000	