

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第6改良工事
工事地名	山口県下関市豊田町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	327日間	自 令和8年4月6日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第6改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	103,204,269	
道路土工	式	1	91,893,243	
掘削工	式	1	3,891,240	掘削 3,240 m3 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未 満；
掘削工(ICT)	式	1	5,509,694	掘削(ICT) 220 m3 土砂 片切掘削； 掘削(ICT) 18,180 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	2,207,899	法面整形(切土部)(ICT) 1,750 m2 礫質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 760 m2 軟岩I；
残土処理工	式	1	80,284,410	
法面工	式	1	3,918,960	
植生工	式	1	3,918,960	植生基材吹付 720 m2 3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満；
排水構造物工	式	1	1,068,066	
作業土工	式	1	87,666	
排水工	式	1	980,400	小段排水 40 m 1号小段排水 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0；
仮設工	式	1	6,324,000	
交通管理工	式	1	6,324,000	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第6改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	103,204,269	
共通仮設費	式	1	11,910,230	
共通仮設費	式	1	1,673,230	
技術管理費	式	1	662,230	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,011,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,237,000	
純工事費	式	1	115,114,499	
現場管理費	式	1	35,009,000	
工事原価	式	1	150,123,499	
一般管理費等	式	1	24,396,501	
工事価格	式	1	174,520,000	