

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第8改良工事
工事地名	山口県下関市豊田町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	360日間	自 令和8年4月6日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第8改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	92,881,183	
道路土工	式	1	72,400,605	
掘削工(ICT)	式	1	51,706,050	掘削(ICT) 49,900 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
法面整形工(ICT)	式	1	7,216,235	法面整形(切土部)(ICT) 8,710 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;
残土処理工	式	1	13,478,320	
法面工	式	1	4,735,150	
植生工	式	1	4,735,150	客土吹付 4,150 m2 厚1cm 客土吹付工 1000m2以上 ;
擁壁工	式	1	5,174,375	
作業土工	式	1	364,265	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	4,810,110	重力式擁壁 63 m3 1号重力式擁壁 2m以上5m以下 1号 ; 裏込材 66 m3 1号重力式擁壁 C-40 ;
排水構造物工	式	1	7,409,053	
作業土工	式	1	331,717	
側溝工	式	1	591,480	プレキャストU型側溝 53 m PU1-B300-H300 01-US-01(PU1-B300-H300) ;

積算内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第8改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
管渠工	式	1	2,083,026	1号管渠	22.2 m
集水桝・マンホール工	式	1	475,470	現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無； 1号吐口 1号呑口	3 箇所 1 箇所 1 箇所
排水工	式	1	3,897,120	張りコンクリート 1号小段排水 1号 コンクリート夜間割増無； 小段排水 2号小段排水 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0；	288 m 8 m
かご工	式	1	30,240	ふとんかご 幅 120cm 高さ 50cm スロープ式 高さ50cm× 幅120cm 割栗石 φ150～200mm；	2 m
仮設工	式	1	3,162,000		
交通管理工	式	1	3,162,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	92,881,183		
共通仮設費	式	1	11,453,230		
共通仮設費	式	1	2,138,230		
技術管理費	式	1	1,210,230	システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	928,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	9,315,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第8改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	32,958,540	
道路土工	式	1	10,925,141	
掘削工(ICT)	式	1	72,576	掘削(ICT) 180 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	55,800	路体(築堤)盛土 10 m3 2.5m未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	7,778,485	路体(築堤)盛土(ICT) 32,890 m3
路床盛土工(ICT)	式	1	225,324	路床盛土(ICT) 660 m3
法面整形工(ICT)	式	1	2,792,956	法面整形(切土部)(ICT) 160 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 5,080 m2 法面締固め無し；
法面工	式	1	992,980	
植生工	式	1	992,980	種子散布 3,790 m2 肥料無し 1000m2以上；
排水構造物工	式	1	17,878,419	
作業土工	式	1	328,359	
側溝工	式	1	5,294,330	プレキャストU型側溝 66 m PU1-B300-H300 01-US-01(PU1-B300-H300)； プレキャストU型側溝 93 m PU3-B300-H300 01-US-03(PU3-B300-H300)； プレキャストU型側溝 20 m 1号プレキャスト側溝 プレキャストU型側溝 69 m 2号プレキャスト側溝

積算内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第8改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
管渠工	式	1	183,100	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300 10 m
集水桝・マンホール工	式	1	521,530	現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無； 3 箇所
				現場打ち集水桝 2号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無； 3 箇所
				現場打ち集水桝 3号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無； 1 箇所
排水工	式	1	11,551,100	縦排水 TH-1-1 側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm； 7 m
				縦排水 1号縦排水 側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm； 13 m
				小段排水 1号小段排水 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0； 262 m
				側溝蓋 縞鋼板蓋 590×1000 t=3.2 めっき； 9 枚
				水平排水層 201 m
仮設工	式	1	3,162,000	
交通管理工	式	1	3,162,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	32,958,540	
共通仮設費	式	1	4,056,000	

