

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度俵山・豊田道路金道地区第1 1 改良工事
工事地名	山口県下関市豊田町地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	304日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 1月29日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路金道地区第1 1改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	70,640,046	
道路土工	式	1	19,437,999	
掘削工(ICT)	式	1	8,122,575	掘削(ICT) 10,500 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
路体盛土工	式	1	768,781	路体(築堤)盛土 100 m3 2.5m未満; 路体(築堤)盛土 270 m3 2.5m以上4.0m未満;
路体盛土工(ICT)	式	1	6,256,008	路体(築堤)盛土(ICT) 26,330 m3
路体外盛土工	式	1	36,990	路体外盛土 300 m3
路床盛土工(ICT)	式	1	514,800	路床盛土(ICT) 1,500 m3
法面整形工(ICT)	式	1	3,738,845	法面整形(切土部)(ICT) 970 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土; 法面整形(盛土部)(ICT) 5,580 m2 法面締固め無し;
地盤改良工	式	1	30,991,000	
自走式土質改良工	式	1	30,991,000	土質改良 10,600 m3 土質改良(A) 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満;
法面工	式	1	5,628,170	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路金道地区第11改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	5,628,170	種子散布	1,330	m2
				肥料無し 1000m2以上； 植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満；	970	m2
舗装工	式	1	127,559			
碎石舗装工(A)	式	1	127,559	下層路盤(車道・路肩部) 路盤 再生クランチャー RC-30 仕上り厚 100mm；	199	m2
排水構造物工	式	1	6,550,318			
作業土工	式	1	166,940			
側溝工	式	1	1,178,538	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 01-US-01 (PU1-B300-H300)；	93	m
				プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 01-US-03 (PU3-B300-H300)；	7	m
				側溝蓋 コンクリート蓋(PC4-B300) 300 41.2×9.5×50；	14	枚
管渠工	式	1	406,440	暗渠排水管 1号排水管 据付 波状管 450～600mm；	18	m
集水桝・マンホール工	式	1	98,330	1号沈砂池	1	箇所
排水工	式	1	4,700,070	小段排水 1号小段排水 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0；	9	m
				水平排水層 基盤排水層	9 358	m m3

# 積算内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路金道地区第1 1改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	7,905,000	
交通管理工	式	1	7,905,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	70,640,046	
共通仮設費	式	1	9,226,230	
共通仮設費	式	1	1,958,230	
技術管理費	式	1	1,210,230	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	748,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,268,000	
純工事費	式	1	79,866,276	
現場管理費	式	1	24,738,000	
工事原価	式	1	104,604,276	
一般管理費等	式	1	17,805,724	
工事価格	式	1	122,410,000	