

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度木与防災木与地区第1 1 改良工事
工事地名	山口県阿武郡阿武町木与地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	339日間	自 令和 8年 4月27日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度木与防災木与地区第11改良工事																								
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																					
道路改良	式	1	137,772,353																						
道路土工	式	1	1,263,836																						
掘削工	式	1	570,667	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">掘削</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,300</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>表土</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>整地</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>残土受入れ地での処理；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	掘削	1,300	m3	表土			土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；			整地	1	式	残土受入れ地での処理；			掘削	3	m3	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；		
掘削	1,300	m3																							
表土																									
土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；																									
整地	1	式																							
残土受入れ地での処理；																									
掘削	3	m3																							
軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；																									
掘削工(ICT)	式	1	48,752	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">掘削(ICT)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">20</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 片切掘削；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削(ICT)</td> <td style="text-align: right;">60</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	掘削(ICT)	20	m3	土砂 片切掘削；			掘削(ICT)	60	m3	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；											
掘削(ICT)	20	m3																							
土砂 片切掘削；																									
掘削(ICT)	60	m3																							
土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；																									
路体盛土工	式	1	238,846	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体(築堤)盛土</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">20</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>2.5m以上4.0m未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路体(築堤)盛土</td> <td style="text-align: right;">40</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>2.5m未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土	20	m3	2.5m以上4.0m未満；			路体(築堤)盛土	40	m3	2.5m未満；											
路体(築堤)盛土	20	m3																							
2.5m以上4.0m未満；																									
路体(築堤)盛土	40	m3																							
2.5m未満；																									
路体盛土工(ICT)	式	1	278,958	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体(築堤)盛土(ICT)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,140</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土(ICT)	1,140	m3																		
路体(築堤)盛土(ICT)	1,140	m3																							
法面整形工(ICT)	式	1	126,613	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法面整形(切土部)(ICT)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">130</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>法面整形(切土部)(ICT)</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>軟岩I；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>法面整形(盛土部)(ICT)</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>法面締固め無し；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	法面整形(切土部)(ICT)	130	m2	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；			法面整形(切土部)(ICT)	8	m2	軟岩I；			法面整形(盛土部)(ICT)	20	m2	法面締固め無し；					
法面整形(切土部)(ICT)	130	m2																							
ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；																									
法面整形(切土部)(ICT)	8	m2																							
軟岩I；																									
法面整形(盛土部)(ICT)	20	m2																							
法面締固め無し；																									
法面工	式	1	68,400																						
植生工	式	1	68,400	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">種子散布</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">180</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>肥料無し 100m2以上250m2未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	種子散布	180	m2	肥料無し 100m2以上250m2未満；																	
種子散布	180	m2																							
肥料無し 100m2以上250m2未満；																									
石・ブロック積(張)工	式	1	7,709,068																						

積算内訳書

工事名	令和8年度木与防災木与地区第11改良工事																																																																																																			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																																																																
作業土工	式	1	205,461																																																																																																	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	7,503,607	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現場打基礎コンクリート</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">6</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>1号コンクリートブロック基礎</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1号 底幅 55cm 高さ 35cm ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>現場打基礎コンクリート</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>2号コンクリートブロック基礎</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1号 底幅 55cm 高さ 35cm ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>現場打基礎コンクリート</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>1号大型ブロック基礎</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1号 底幅 140cm 高さ 20cm ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンクリート(間知)ブロック積</td> <td style="text-align: right;">28</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>1号コンクリートブロック積</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>滑面 控え35cm ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンクリート(間知)ブロック積</td> <td style="text-align: right;">27</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>2号コンクリートブロック積</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>滑面 控え35cm ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>胴込・裏込材(砕石)</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>1号コンクリートブロック積</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>再生砕石 RC-40 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>胴込・裏込材(砕石)</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>2号コンクリートブロック積</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>再生砕石 RC-40 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>大型ブロック積</td> <td style="text-align: right;">53</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>1号大型ブロック積</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>大型ブロック積</td> <td style="text-align: right;">34</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>2号大型ブロック積</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>胴込・裏込コンクリート</td> <td style="text-align: right;">27</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>1号大型ブロック積</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1号 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>胴込・裏込コンクリート</td> <td style="text-align: right;">18</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>2号大型ブロック積</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1号 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>胴込・裏込材(砕石)</td> <td style="text-align: right;">26</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	現場打基礎コンクリート	6	m	1号コンクリートブロック基礎			1号 底幅 55cm 高さ 35cm ;			現場打基礎コンクリート	8	m	2号コンクリートブロック基礎			1号 底幅 55cm 高さ 35cm ;			現場打基礎コンクリート	12	m	1号大型ブロック基礎			1号 底幅 140cm 高さ 20cm ;			コンクリート(間知)ブロック積	28	m2	1号コンクリートブロック積			滑面 控え35cm ;			コンクリート(間知)ブロック積	27	m2	2号コンクリートブロック積			滑面 控え35cm ;			胴込・裏込材(砕石)	7	m3	1号コンクリートブロック積			再生砕石 RC-40 ;			胴込・裏込材(砕石)	7	m3	2号コンクリートブロック積			再生砕石 RC-40 ;			大型ブロック積	53	m2	1号大型ブロック積			大型ブロック積	34	m2	2号大型ブロック積			胴込・裏込コンクリート	27	m3	1号大型ブロック積			1号 ;			胴込・裏込コンクリート	18	m3	2号大型ブロック積			1号 ;			胴込・裏込材(砕石)	26	m3
現場打基礎コンクリート	6	m																																																																																																		
1号コンクリートブロック基礎																																																																																																				
1号 底幅 55cm 高さ 35cm ;																																																																																																				
現場打基礎コンクリート	8	m																																																																																																		
2号コンクリートブロック基礎																																																																																																				
1号 底幅 55cm 高さ 35cm ;																																																																																																				
現場打基礎コンクリート	12	m																																																																																																		
1号大型ブロック基礎																																																																																																				
1号 底幅 140cm 高さ 20cm ;																																																																																																				
コンクリート(間知)ブロック積	28	m2																																																																																																		
1号コンクリートブロック積																																																																																																				
滑面 控え35cm ;																																																																																																				
コンクリート(間知)ブロック積	27	m2																																																																																																		
2号コンクリートブロック積																																																																																																				
滑面 控え35cm ;																																																																																																				
胴込・裏込材(砕石)	7	m3																																																																																																		
1号コンクリートブロック積																																																																																																				
再生砕石 RC-40 ;																																																																																																				
胴込・裏込材(砕石)	7	m3																																																																																																		
2号コンクリートブロック積																																																																																																				
再生砕石 RC-40 ;																																																																																																				
大型ブロック積	53	m2																																																																																																		
1号大型ブロック積																																																																																																				
大型ブロック積	34	m2																																																																																																		
2号大型ブロック積																																																																																																				
胴込・裏込コンクリート	27	m3																																																																																																		
1号大型ブロック積																																																																																																				
1号 ;																																																																																																				
胴込・裏込コンクリート	18	m3																																																																																																		
2号大型ブロック積																																																																																																				
1号 ;																																																																																																				
胴込・裏込材(砕石)	26	m3																																																																																																		

積算内訳書

工事名	令和8年度木与防災木与地区第1 1改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1号大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40 ; 胴込・裏込材(砕石) 16 m3 2号大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40 ; 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1 m3 1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号 ; 目地板 0.1 m2 1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 瀝青繊維質目地板t=10 ; 足場 1 式 安全ﾈｯﾄ必要 ;
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	112,232,903	
作業土工	式	1	3,609,998	
場所打函渠工	式	1	108,622,905	基礎材 440 m2 再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾝ40～0 敷厚 0.2m ; 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 440 m2 1号 敷厚 10c m ; ｺﾝｸﾘｰﾄ 1,786 m3 内空幅 4.6m 内空高さ 5m 2号 一般養生 ｺﾝｸ ﾘｰﾄ夜間割増無 ; 鉄筋 15.06 t SD345 D13 ; 鉄筋 79.67 t SD345 D16～25 ; 鉄筋 16.58 t SD345 D29～32 ; 型枠 1 式 一般型枠 ; 支保 1 式 f≤40kN/m2[t≤120cm] ;

積算内訳書

工事名	令和8年度木与防災木与地区第1 1改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				支保 80KN/m2<f ;	1	式
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
				止水板 CC(塩ビ製)200×5 ;	72	m
				目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ;	100	m2
				誘発目地	4	箇所
				ボックス内盛土	50	m3
舗装工	式	1	651,183			
アスファルト舗装工	式	1	651,183	下層路盤(車道・路肩部) 路盤 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	203	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	203	m2
排水構造物工	式	1	2,204,485			
作業土工	式	1	191,155			
側溝工	式	1	908,510	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 01-US-01(PU1-B300-H300) ;	23	m
				プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 01-US-03(PU3-B300-H300) ;	17	m
				1号プレキャスト側溝	12	m
管渠工	式	1	138,600	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D400	5	m
集水桝・マンホール工	式	1	526,590	現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ;	3	箇所
				現場打ち集水桝	1	箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度木与防災木与地区第1 1 改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 3号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無；
場所打水路工	式	1	371,230	1号現場打水路 7 m 2号現場打水路 6 m
排水工	式	1	68,400	縦排水 3 m 1号縦排水 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600；
構造物撤去工	式	1	173,922	
構造物取壊し工	式	1	107,170	コンクリート構造物取壊し 7 m3 鉄筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	66,752	殻運搬 7 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 7 m3 コンクリート殻(鉄筋)；
仮設工	式	1	13,468,556	
工事用道路工	式	1	4,222,256	
交通管理工	式	1	9,246,300	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	137,772,353	
共通仮設費	式	1	15,784,230	
共通仮設費	式	1	2,476,230	
技術管理費	式	1	1,210,230	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度木与防災木与地区第1 1 改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,266,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,308,000	
純工事費	式	1	153,556,583	
現場管理費	式	1	46,001,000	
工事原価	式	1	199,557,583	
一般管理費等	式	1	31,192,417	
工事価格	式	1	230,750,000	