

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度益田・田万川道路市味地区外整備工事
工事地名	山口県萩市下田万地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	232日間	自 令和 8年 5月11日 至 令和 8年12月28日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和8年度益田・田万川道路市味地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	6,081,434	
道路土工	式	1	762,054	
掘削工	式	1	203,954	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 整地 残土受入れ地での処理；
路体盛土工	式	1	558,100	路体(築堤)盛土 2.5m未満；
舗装工	式	1	358,000	
アスファルト舗装工	式	1	358,000	下層路盤(車道・路肩部) 路盤 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
排水構造物工	式	1	655,500	
側溝工	式	1	655,500	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 01-US-03(PU3-B300-H300)；
防護柵工	式	1	795,750	
路側防護柵工	式	1	795,750	ガードレール Gr-C-4E (塗装品 白) 塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無；
道路付属施設工	式	1	247,650	
防草コンクリート	式	1	247,650	張りコンクリート 1号張コンクリート 1号 コンクリート夜間割増無；

# 積算内訳書

工事名	令和8年度益田・田万川道路市味地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
法面工	式	1	38,000	
植生工	式	1	38,000	種子散布 100 m2 肥料無し 100m2以上250m2未満；
除草工	式	1	291,000	
道路除草工	式	1	291,000	道路除草(複合) 2,000 m2
応急処理工	式	1	2,171,580	
応急処理事業工	式	1	2,171,580	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	68,300	
防護柵撤去工	式	1	68,300	防護柵撤去(ガードレール) 50 m Gr-C-4E；
仮設工	式	1	693,600	
交通管理工	式	1	693,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	6,081,434	
共通仮設費	式	1	1,105,000	
共通仮設費	式	1	105,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	105,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,000,000	
純工事費	式	1	7,186,434	
現場管理費	式	1	3,640,000	

