

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度大井・萩道路整備工事
工事地名	山口県萩市大井地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	232日間	自 令和 8年 5月11日 至 令和 8年12月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度大井・萩道路整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	7,504,944	
道路土工	式	1	762,054	
掘削工	式	1	203,954	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 整地 残土受入れ地での処理；
路体盛土工	式	1	558,100	路体(築堤)盛土 2.5m未満；
舗装工	式	1	359,900	
アスファルト舗装工	式	1	359,900	下層路盤(車道・路肩部) 路盤 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
排水構造物工	式	1	656,500	
側溝工	式	1	656,500	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 01-US-03(PU3-B300-H300)；
防護柵工	式	1	964,000	
路側防護柵工	式	1	964,000	ガードレール Gr-C-4E (塗装品 白) 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；
道路付属施設工	式	1	330,200	
防草コンクリート	式	1	330,200	張りコンクリート 1号張コンクリート 1号 コンクリート夜間割増無；

積算内訳書

工事名	令和8年度大井・萩道路整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
法面工	式	1	38,000	
植生工	式	1	38,000	種子散布 肥料無し 100m2以上250m2未満； 100 m2
除草工	式	1	1,110,950	
道路除草工	式	1	1,110,950	道路除草(複合) ； 8,500 m2
応急処理工	式	1	2,521,440	
応急処理事業工	式	1	2,521,440	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	68,300	
防護柵撤去工	式	1	68,300	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E； 50 m
仮設工	式	1	693,600	
交通管理工	式	1	693,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	7,504,944	
共通仮設費	式	1	1,270,000	
共通仮設費	式	1	124,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	124,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,146,000	
純工事費	式	1	8,774,944	
現場管理費	式	1	4,305,000	

