

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度益田・田万川道路小浜地区外工事用道路工事
工事地名	島根県益田市小浜町～飯浦町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	208日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度益田・田万川道路小浜地区外工事用道路工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	6,219,058		
道路土工		式	1	3,631,558		
掘削工(ICT)		式	1	3,258,868	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地	4,100 1 1 m3 式
法面整形工(ICT)		式	1	372,690	法面整形(切土部)(ICT) ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	450 m2
法面工		式	1	2,587,500		
植生工		式	1	2,587,500	植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；	450 m2
道路改良		式	1	34,841,373		
道路土工		式	1	2,443,027		
掘削工(ICT)		式	1	8,206	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	20 m3
路体盛土工		式	1	1,264,327	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	200 270 m3 m3
路体盛土工(ICT)		式	1	672,126	路体(築堤)盛土(ICT)	2,730 m3
法面整形工(ICT)		式	1	498,368	法面整形(切土部)(ICT) ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	20 920 m2 m2
地盤改良工		式	1	604,814		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度益田・田万川道路小浜地区外工事用道路工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
安定処理工	式	1	604,814	安定処理(A)	52	m2
				安定処理(B)	70	m2
擁壁工	式	1	12,353,744			
作業土工	式	1	293,686			
ｼﾞｵｾｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)	式	1	12,060,058	ｼﾞｵｾｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	293	m2
				壁面材		
				鋼製ﾕﾆｯﾄ；		
				ｼﾞｵｾｷｽﾀｲﾙ敷設	1,533	m2
				盛土補強材		
				樹脂系；		
				植生ｼｰﾄ	521	m
				補強拘束ﾈｯﾄ付；		
				まき出し・敷均し、締固め	770	m3
				背面盛土		
				土砂；		
				まき出し・敷均し、締固め	157	m3
				基盤排水層		
				C-40；		
				盛土内排水材	294	m2
				長繊維ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系不織布 t=3；		
				吸出し防止材	270	m2
				長繊維ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系不織布 t=1.5；		
				排水管敷設	77	m
				地下排水(A)		
				暗渠排水管 管径 150mm；		
				排水管敷設	18	m
				地下排水(B)		
				暗渠排水管 管径 150mm；		
				T字管継手	5	個
				φ150用；		
				L字管継手	8	個
				φ150用 45°；		

積算内訳書

工事名	令和8年度益田・田万川道路小浜地区外工事用道路工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				キャップ	2	個
				φ150用；		
				透水マット	11	m
				30×300；		
排水構造物工	式	1	3,639,759			
作業土工	式	1	201,753			
側溝工	式	1	2,411,696	1号排水路	328	m
				1号コンクリート側溝	22	m
管渠工	式	1	447,750	暗渠排水管	75	m
				1号管渠		
				据付 波状管 シングル構造 呼径300mm；		
集水樹・マンホール工	式	1	520,040	現場打ち集水樹	9	箇所
				1号集水樹		
				現場打材 1号 法面作業補正無；		
				現場打ち集水樹	1	箇所
				2号集水樹		
				現場打材 1号 法面作業補正無；		
				現場打ち集水樹	1	箇所
				3号集水樹		
				現場打材 1号 法面作業補正無；		
かご工	式	1	58,520	ふとんかご	4	m
				4.0(#8)×13×50×120 亜鉛めっき鉄線；		
舗装工	式	1	3,750,495			
アスファルト舗装工	式	1	3,750,495	下層路盤(車道・路肩部)	1,150	m2
				路盤		
				クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm；		
				表層(車道・路肩部)	1,150	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
防護柵工	式	1	2,905,930			

積算内訳書

工事名	令和8年度益田・田万川道路小浜地区外工事用道路工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路側防護柵工	式	1	2,905,930	ガードレール Gr-C-4E(塗装品 白) 塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ； 1号ガードレール	25	m
					76	m
構造物撤去工	式	1	43,604			
構造物取壊し工	式	1	19,788	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	2	m3
運搬処理工	式	1	23,816	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	2	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	2	m3
仮設工	式	1	9,100,000			
交通管理工	式	1	9,100,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	41,060,431			
共通仮設費	式	1	38,855,602			
共通仮設費	式	1	34,338,602			
準備費	式	1	32,799,802	木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	1,153,800	システム初期費(ICT)	1	式
				六価クロム溶出量試験費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	385,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,517,000			
純工事費	式	1	79,916,033			

積算内訳書

工事名	令和8年度益田・田万川道路小浜地区外工事に用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	20,836,000	
工事原価	式	1	148,751,033	
一般管理費等	式	1	22,278,967	
工事価格	式	1	171,030,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度益田・田万川道路小浜地区外工事用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	36,147,000	
伐採工	式	1	30,687,000	
伐採工	式	1	30,687,000	伐採 8,200 m2 伐採木運搬 1,800 m3 伐採木処分 1,800 m3
仮設工	式	1	5,460,000	
交通管理工	式	1	5,460,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	36,147,000	
共通仮設費	式	1	3,015,000	
共通仮設費	式	1	249,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	249,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,766,000	
純工事費	式	1	39,162,000	
現場管理費	式	1	8,837,000	
工事原価	式	1	47,999,000	