

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度俵山・豊田道路木津地区第7改良工事
工事地名	山口県長門市俵山地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 8年 9月 1日
		至	令和 9年 8月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度俵山・豊田道路木津地区第7改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	180,399,714		
道路土工		式	1	10,395,825		
掘削工		式	1	4,590,480	掘削 軟岩Ⅰ 軟岩 オープンカット 障害無 3,000m3以上5,000m3未 満； 掘削 軟岩Ⅱ 軟岩 オープンカット 障害無 3,000m3以上5,000m3未 満；	3,020 m3 700 m3
掘削工(ICT)		式	1	90,038	掘削(ICT) 土砂 土砂 オープンカット 1,000m3未満；	260 m3
路体盛土工		式	1	109,480	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	20 m3
路体盛土工(ICT)		式	1	44,352	路体(築堤)盛土(ICT)	180 m3
法面整形工		式	1	807,360	法面整形(切土部) 現場制約有 軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩；	240 m2
法面整形工(ICT)		式	1	678,089	法面整形(切土部)(ICT) 1,000m3未満 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 1,000m3未満 軟岩Ⅰ； 法面整形(盛土部)(ICT) 1,000m3未満；	90 m2 630 m2 20 m2
残土処理工		式	1	4,076,026		
地盤改良工		式	1	2,950,460		
置換工		式	1	2,950,460	置換 置換(A) C-40；	580 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度俵山・豊田道路木津地区第7改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
法面工	式	1	4,554,000		
植生工	式	1	4,554,000	植生基材吹付	220 m2
				3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満；	
				植生基材吹付	500 m2
				5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満；	
石・ブロック積(張)工	式	1	3,000,490		
作業土工	式	1	46,720		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2,953,770	プレキャスト基礎ブロック	17 m
				1号大型ブロック基礎	
				底幅 65 c m 高さ 25 c m 500型；	
				プレキャスト基礎ブロック	10 m
				2号大型ブロック基礎	
				底幅 100 c m 高さ 20 c m 750型；	
				現場打小口止コンクリート	1 箇所
				1号小口止	
				1号；	
				大型ブロック積	68 m2
				1号大型ブロック積	
				滑面 控50cm；	
				大型ブロック積	8 m2
				2号大型ブロック積	
				滑面 控75cm；	
				胴込・裏込コンクリート	18 m3
				1号大型ブロック積	
				1号；	
				胴込・裏込コンクリート	3 m3
				2号大型ブロック積	
				1号；	
				胴込・裏込材(碎石)	15 m3
				1号大型ブロック積	
				再生碎石 RC-40；	

積算内訳書

工事名	令和8年度俵山・豊田道路木津地区第7改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				胴込・裏込材(砕石)	0.7	m3
				2号大型ﾌﾞﾛｯｸ積		
				再生砕石 RC-40 ;		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m3
				1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		
				1号 ;		
ｶﾊﾞｰﾄ工	式	1	134,551,456			
作業土工	式	1	1,544,950			
場所打函渠工	式	1	133,006,506	基礎材	210	m2
				再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ40～0 敷厚 0.2m ;		
				均しｺﾝｸﾘｰﾄ	500	m2
				1号 敷厚 10 c m ;		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	1,725	m3
				内空幅 4.5m 内空高さ 5m 2号 一般養生 ｺﾝｸ		
				ﾘｰﾄ夜間割増無 ;		
				鉄筋	13.86	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	3.04	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	37.2	t
				SD345 D16～D25 ;		
				鉄筋	6.3	t
				SD345 D16～D25 ;		
				鉄筋	94.58	t
				SD345 D29～D32 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				支保	1	式
				f≤40kN/m2[t≤120cm] ;		
				支保	1	式
				40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm] ;		
				足場	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度俵山・豊田道路木津地区第7改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				安全ネット必要；		
				目地板	101	m2
				瀝青繊維質目地板t=20；		
				止水板	95	m
				CC(塩ビ製)200×5；		
				誘発目地	5	箇所
				ボックス内盛土	70	m3
舗装工	式	1	2,325,990			
アスファルト舗装工	式	1	1,368,626	下層路盤(車道・路肩部)	406	m2
				路盤		
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
				表層(車道・路肩部)	406	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
アスファルト舗装工	式	1	957,364	下層路盤(車道・路肩部)	284	m2
				路盤		
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
				表層(車道・路肩部)	284	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
排水構造物工	式	1	4,523,006			
作業土工	式	1	331,420			
側溝工	式	1	1,760,360	プレキャストU型側溝	18	m
				PU1-B300-H300		
				01-US-01(PU1-B300-H300)；		
				プレキャストU型側溝	100	m
				PU3-B300-H300		
				01-US-03(PU3-B300-H300)；		
				プレキャストU型側溝	20	m
				PU3-B300-H300		
				01-US-03(PU3-B300-H300)(基礎材無し)；		
管渠工	式	1	318,650	暗渠排水管	17	m
				1号管渠		

積算内訳書

工事名	令和8年度俵山・豊田道路木津地区第7改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				据付 波状管 シングル構造 呼径400mm ; 鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300	7 m
集水桝・マンホール工	式	1	589,950	現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 2号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 3号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ;	3 箇所 2 箇所 2 箇所
場所打水路工	式	1	900,866	U2-B300-H400 01-US-04 (U2-B300-H400) ; 1号現場打側溝 コンクリート蓋 (C1-B300)	19 m 4 m 38 枚
排水工	式	1	621,760	1号小段排水 縦排水 TH-1-1 側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm ; 縞鋼板蓋 440×600 t=3.2 めっき ;	22 m 14 m 2 枚
道路付属施設工	式	1	493,992		
道路付属物工	式	1	493,992	1号張コンクリート	108 m
仮設工	式	1	2,104,495		
作業土工	式	1	51,698		
迂回路工	式	1	1,942,799	掘削 土砂 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 路体(築堤)盛土	210 m3 40 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度俵山・豊田道路木津地区第7改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2.5m未満； 法面整形(切土部) 80 m2 現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 50 m2 法面締固め無し 現場制約無し； 仮舗装(A) 314 m2 プレキャストU型側溝 19 m PU3-B300-H300 01-US-03(PU3-B300-H300)； 現場打ち集水桝 2 箇所 4号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無し； 現場打ち集水桝 1 箇所 5号集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無し；
残土処理工	式	1	109,998	
仮設工	式	1	15,500,000	
交通管理工	式	1	15,500,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	180,399,714	
共通仮設費	式	1	18,506,230	
共通仮設費	式	1	1,874,230	
技術管理費	式	1	612,230	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,262,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,632,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度俵山・豊田道路木津地区第7改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	198,905,944	
現場管理費	式	1	57,107,000	
工事原価	式	1	256,012,944	
一般管理費等	式	1	41,587,056	
工事価格	式	1	297,600,000	