

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度益田・田万川道路市味地区外整備工事
工事地名	山口県萩市下田万地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年8月	12) 設計年月	令和7年5月
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6740010010	14) 単価適用年月	2025年6月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	211日間 自 令和7年8月1日 (当初) 至 令和8年2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	須佐	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	11,750
		23) 公告日	令和7年5月28日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度益田・田万川道路市味地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		6,611,775				
道路土工		式	1		2,701,108				
掘削工		式	1		2,370,838				
掘削表土	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	360	314	113,040			単-1号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	360	123.8	44,568			単-2号	
土木シート	ポリプロピレン系織布 t=0.38	m2	1,175	317.6	373,180			単-3号	
養生シート	耐候性5年対応	m2	1,175	1,566	1,840,050			単-4号	
路体盛土工		式	1		257,262				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	5,415	54,150			単-5号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	930	218.4	203,112			単-6号	
法面整形工		式	1		73,008				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	180	405.6	73,008			単-7号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度益田・田万川道路市味地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1		458,800					
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		458,800					
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	クワッシュラン C-40 仕上り 厚 150mm	m2	100	1,464	146,400					単-8号
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	100	3,124	312,400					単-9号
排水構造物工		式	1		1,678,169					
作業土工		式	1		355,757					
床掘り	土砂	m3	130	236.7	30,771					単-10号
床掘り	土砂	m3	60	264	15,840					単-11号
床掘り	土砂	m3	8	1,942	15,536					単-12号
埋戻し	土砂	m3	90	1,771	159,390					単-13号
埋戻し	土砂	m3	40	2,804	112,160					単-14号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度益田・田万川道路市味地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	6	3,406	20,436					単-15号
基面整正		m2	4	406	1,624					単-16号
側溝工		式	1		407,200					
1号排水路		m	100	4,072	407,200					単-17号
管渠工		式	1		692,262					
暗渠排水管 1号管渠	据付 波状管 200~400mm	m	18	5,259	94,662					単-18号
暗渠排水管 2号管渠	据付 波状管 700~1000mm	m	15	39,840	597,600					単-19号
集水桝・マンホール工		式	1		222,950					
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	5	44,590	222,950					単-20号
法面工		式	1		67,680					
植生工		式	1		67,680					
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	180	376	67,680					単-21号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度益田・田万川道路市味地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草工		式	1		112,640				
道路除草工		式	1		112,640				
道路除草(複合)		m2	800	140.8	112,640			単-22号	
応急処理工		式	1		971,040				
応急処理作業工		式	1		971,040				
応急処理		式	1		971,040			内-1号	
構造物撤去工		式	1		71,538				
防護柵撤去工		式	1		35,734				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	土中建込用	m	34	1,051	35,734			単-23号	
構造物取壊し工		式	1		19,954				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	9,977	19,954			単-24号	
運搬処理工		式	1		15,850				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度益田・田万川道路市味地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2	2,050	4,100			単-25号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	5,875	11,750			単-26号	
仮設工		式	1		550,800				
交通管理工		式	1		550,800				
交通誘導警備員		人日	30	18,360	550,800			単-27号	
直接工事費		式	1		6,611,775				
共通仮設費		式	1		1,167,000				
共通仮設費		式	1		112,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		112,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		1,055,000				
純工事費		式	1		7,778,775				
現場管理費		式	1		3,890,000				





# 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削 表土	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	314	314	CB210100	
計						314		
単価						314	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	123.8	123.8	CB210610	
計						123.8		
単価						123.8	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土木シート	ポリプロピレン系織布 t=0.38	単位	m2	数量		1	単価	317.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木シート設置			m2	1	127.6	127.6	WYB00002		
土木シート		ポリプロピレン系織布 t=0.38	m2	1	190	190	単-28号		
計						317.6			
単価						317.6	円/m2		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	養生シート	耐候性5年対応	単位	m2	数量		1	単価	1,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
養生シート設置			m2	1	458.2	458.2	WYB00004		
養生シート		耐候性5年対応	m2	1	1,107	1,107	単-29号		
計						1,565.2			
単価						1,566	円/m2		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,415
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		m3	1	5,415	5,415	CB210510	
計							5,415		
単価							5,415	円/m3	

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	218.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m3	1	218.4	218.4	CB210510	
計							218.4		
単価							218.4	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	405.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形	盛土部 無し 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	405.6	405.6	CB220010		
計					405.6			
単価					405.6	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	クラッシュラン C-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 クラッシュラン C-40	m 2	1	1,464	1,464	WYB00003	
	全仕上り厚(実数入力)=150 mm; 施工区分=1層施工;							
	材料=クラッシュラン C-40; 費用の内訳=全ての費用;							
	計					1,464		
	単価					1,464	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	3,124	3,124	CB410260	
	計					3,124		
	単価					3,124	円/m2	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m3	1	236.7	236.7	CB210030	
	計					236.7		
	単価					236.7	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	264	264	CB210030	
計						264		
単価						264	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	1,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,942	1,942	CB210030	
計						1,942		
単価						1,942	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,771	1,771	CB210410	
計						1,771		
単価						1,771	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,804	2,804	CB210410	
計						2,804		
単価						2,804	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模)土砂 全ての費用	m3	1	3,406	3,406	CB210410	
計						3,406		
単価						3,406	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	406	406	CB210080	
計						406		
単価						406	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	1号排水路	単位	m	数量	単価	金額	単価	4,072
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水路設置		m	10	284	2,840	WYB00005	単-30号	
半円ボリエチレン側溝	波状 φ300半円 無孔 シングル	m	10	2,140	21,400			
アーカーペン	SD295 D16 L=850 溶融亜鉛めっき HDZT49	本	16	1,030	16,480			
計					40,720			
単価					4,072	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	暗渠排水管 1号管渠	据付 波状管 200~400mm	単位	m	数量	1	単価	5,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	1	5,259	5,259	CB222770	
計						5,259		
単価						5,259	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	暗渠排水管 2号管渠	据付 波状管 700~1000mm	単位	m	数量	1	単価	39,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 700~1,000mm 要 全ての費用	m	1	39,840	39,840	CB222770	
計						39,840		
単価						39,840	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	44,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	44,590	44,590	CB222950	
計						44,590		
単価						44,590	円/箇所	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2以上250m2未満 無	m 2	1	376	376	WB810830 単一 31号	
計						376		
単価						376	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		1	単価	140.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(オノロト・ディーゼル・2t積級) 35.0km以下 全ての費用	m2	1	140.8	140.8	CB432160		
	計					140.8			
	単価					140.8	円/m2		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	土中建込用	単位	m	数量		1	単価	1,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	1,051	1,051	WB810770 単-33号		
	計					1,051			
	単価					1,051	円/m		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	9,977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	9,977	9,977	WB824010 単- 34号		
計						9,977			
単価						9,977	円/m3		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	2,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m3	1	2,050	2,050	CB227010		
計						2,050			
単価						2,050	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875	WB020051 単- 35号	
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,360	18,360	WB010211 単- 36号	
計						18,360		
単価						18,360	円/人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	土木シート設置	単位	m2	数量	100	単価	127.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1	26,112	2,611		
普通作業員		人	0.5	20,298	10,149		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					12,760		
単価					127.6	円/m2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	養生シート設置		単位	m2	数量	100	単価	458.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	26,112	5,222		
	普通作業員		人	2	20,298	40,596		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					45,820		
	単価					458.2	円/m2	

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-30号	排水路設置		単位	m	数量		1	単価 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.014	20,298	284		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						284		
単価						284	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-31号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無	単位	m <sup>2</sup>	数量		1	単価 376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m <sup>2</sup>	1	376.37	376		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						376		
単価						376	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-32号	労務費		単位	式	数量	1	単価 971,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	10	26,112	261,120	
特殊作業員			人	30	23,664	709,920	
計						971,040	
単価						971,040	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-33号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 1,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,050.6	105,060	
諸雑費（まるめ）			式	1		40	
計						105,100	
単価						1,051	円/m

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	9,977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	9,977.48	9,977		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,977		
単価						9,977	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	5,875	587,500		
計						587,500		
単価						5,875	円/m <sup>3</sup>	

