

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度木与防災整備工事
工事地名	山口県阿武郡阿武町奈古～惣郷地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年9月	12) 設計年月	令和7年7月
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6740010013	14) 単価適用年月	2025年7月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	182日間 自 令和7年10月1日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	須佐	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年7月10日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 1工区		式	1		44,048,742				
道路土工		式	1		9,944,922				
掘削工		式	1		92,940				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	300	309.8	92,940			単-1号	
路体盛土工		式	1		2,357,510				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	400	5,414	2,165,600			単-2号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	250	759	189,750			単-3号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	10	216	2,160			単-4号	
路床盛土工		式	1		2,954,252				
路床盛土	2.5m未満	m3	500	5,503	2,751,500			単-5号	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	250	797.7	199,425			単-6号	
路床盛土	4.0m以上	m3	10	332.7	3,327			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工		式	1		280,720				
法面整形(切土部)	現場制約無 レ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	200	800.6	160,120			単-8号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	300	402	120,600			単-9号	
残土処理工		式	1		4,259,500				
整地	残土受入れ地での処理	m3	35,000	121.7	4,259,500			単-10号	
舗装工		式	1		532,050				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		532,050				
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	150	1,225	183,750			単-11号	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	150	2,322	348,300			単-12号	
排水構造物工		式	1		949,030				
作業土工		式	1		198,430				
床掘り	土砂	m3	50	1,931	96,550			単-13号	

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			土砂	m3	30	3,396	101,880			単-14号
側溝工				式	1		750,600			
プレキャストU型側溝 PU1-B240-H240			01-US-01 (PU1-B240-H240)	m	100	7,506	750,600			単-15号
縁石工				式	1		571,200			
縁石工				式	1		571,200			
アスカーフ AC-1-1			再生細粒度アスコン(13) 2 15cm2以上235cm2未満	m	400	1,428	571,200			単-16号
防護柵工				式	1		2,628,000			
路側防護柵工				式	1		2,628,000			
ガードレール Gr-C-4E(塗装品 白)			塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	300	8,760	2,628,000			単-17号
擁壁工				式	1		10,224,840			
作業土工				式	1		231,660			
床掘り			土砂	m3	100	233	23,300			単-18号

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	60	2,796	167,760			単-19号	
基面整正		m2	100	406	40,600			単-20号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		9,993,180				
重力式擁壁 1号重力式擁壁	1mを超え2m未満 1号	m3	151	66,180	9,993,180			単-21号	
法面工		式	1		238,400				
植生工		式	1		238,400				
種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	m2	800	298	238,400			単-22号	
除草工		式	1		2,482,000				
道路除草工		式	1		2,482,000				
道路除草(複合)		m2	20,000	124.1	2,482,000			単-23号	
応急処理工		式	1		13,923,000				
応急処理作業工		式	1		13,923,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理		式	1		13,923,000			内-1号	
構造物撤去工		式	1		66,800				
防護柵撤去工		式	1		66,800				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	50	1,336	66,800			単-24号	
仮設工		式	1		2,488,500				
交通管理工		式	1		2,488,500				
交通誘導警備員		人日	150	16,590	2,488,500			単-25号	
直接工事費		式	1		44,048,742				
共通仮設費		式	1		4,099,000				
共通仮設費		式	1		510,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		510,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		3,589,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		48,147,742				
現場管理費		式	1		17,997,000				
工事原価		式	1		85,647,382				
一般管理費等		式	1		14,282,618				
工事価格		式	1		99,930,000				
消費税相当額		式	1		9,993,000				
工事費計		式	1		109,923,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 2工区		式	1		7,018,780				
排水構造物工		式	1		3,998,560				
作業土工		式	1		996,160				
床掘り	土砂	m3	200	1,931	386,200			単-1号	
埋戻し	土砂	m3	120	3,396	407,520			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	2,892	202,440			単-3号	
側溝工		式	1		3,002,400				
プレキャストU型側溝 PU1-B240-H240	01-US-01 (PU1-B240-H240)	m	400	7,506	3,002,400			単-4号	
応急処理工		式	1		2,102,220				
応急処理作業工		式	1		2,102,220				
応急処理		式	1		2,102,220			内-1号	
仮設工		式	1		918,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		918,000				
交通誘導警備員		人日	50	18,360	918,000			単-5号	
直接工事費		式	1		7,018,780				
共通仮設費		式	1		1,214,000				
共通仮設費		式	1		117,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		117,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,097,000				
純工事費		式	1		8,232,780				
現場管理費		式	1		4,080,000				
工事原価		式	1		12,312,780				

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 3工区		式	1		3,844,860				
道路土工		式	1		972,140				
掘削工		式	1		154,900				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	500	309.8	154,900			単-1号	
路体盛土工		式	1		432,000				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	2,000	216	432,000			単-2号	
法面整形工		式	1		385,240				
法面整形(切土部)	現場制約無 レ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	200	800.6	160,120			単-3号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	560	402	225,120			単-4号	
応急処理工		式	1		2,102,220				
応急処理作業工		式	1		2,102,220				
応急処理		式	1		2,102,220			内-1号	

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		770,500				
交通管理工		式	1		770,500				
交通誘導警備員		人日	50	15,410	770,500			単-5号	
直接工事費		式	1		3,844,860				
共通仮設費		式	1		816,000				
共通仮設費		式	1		72,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		72,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		744,000				
純工事費		式	1		4,660,860				
現場管理費		式	1		2,529,000				
工事原価		式	1		7,189,860				

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	309.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	309.8	309.8	CB210100	
計						309.8		
単価						309.8	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,414	5,414	CB210510	
計						5,414		
単価						5,414	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	759	759	CB210510		
	計					759			
	単価					759	円/m3		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	216	216	CB210510		
	計					216			
	単価					216	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一5号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2.5m未満	m3	1	5,503	5,503	CB210520		
計						5,503			
単価						5,503	円/m3		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一6号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	797.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	797.7	797.7	CB210520		
計						797.7			
単価						797.7	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	332.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m 3	1	332.7	332.7	CB210520	
計							332.7		
単価							332.7	円/m3	

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	800.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		m 2	1	800.6	800.6	CB220010	
計							800.6		
単価							800.6	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量		1	単価	402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	402	402	CB220010		
計						402			
単価						402	円/m2		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	121.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	121.7	121.7	CB210610		
計						121.7			
単価						121.7	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	1,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,225	1,225	CB410031		
	計					1,225			
	単価					1,225	円/m2		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	2,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,322	2,322	CB410260		
	計					2,322			
	単価					2,322	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	1,931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,931	1,931	CB210030		
計						1,931			
単価						1,931	円/m3		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,396	3,396	CB210410		
計						3,396			
単価						3,396	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	プレキャストU型側溝 PU1-B240-H240	01-US-01 (PU1-B240-H240)	単位	m	数量	1	単価	7,506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	7,506	7,506	WB821410 単一 26号	
計						7,506		
単価						7,506	円/m	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	アスカープ AC-1-1	再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカープ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1	1,428	1,428	CB410330	
計						1,428		
単価						1,428	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	ガードレール Gr-C-4E(塗装品 白)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価 8,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1	8,760	8,760	WB810510 単- 27号
計						8,760	
単価						8,760	円/m

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	233	233	CB210030
計						233	
単価						233	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,796	2,796	CB210410		
計						2,796			
単価						2,796	円/m3		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	406	406	CB210080		
計						406			
単価						406	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	重力式擁壁 1号重力式擁壁	1mを超え2m未満 1号	単位	m3	数量		単価	66,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	66,180	66,180	CB226320	
	計					66,180		
	単価					66,180	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一22号	種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量		単価	298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	m 2	1	298	298	WB810830 単一 28号	
	計					298		
	単価					298	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		1	単価	124.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・タイヤゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用		m2	1	124.1	124.1	CB432160	
計							124.1		
単価							124.1	円/m2	

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量		1	単価	1,336
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		m	1	1,336	1,336	WB810530 単-30号	
計							1,336		
単価							1,336	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						150		16,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A		人日	60	18,360	1,101,600	WB010211 単- 31号		
交通誘導警備員B		人日	90	15,410	1,386,900	WB010212 単- 32号		
計					2,488,500			
単価					16,590	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	7,506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,816.84	38,168		
	鉄筋コンクリートU形	2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0	個	16.5	2,130	35,145		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.528	3,300	1,742		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					75,060		
	単価					7,506	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 8,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	8,760	8,760	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8,760	
単価						8,760	円/m

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	単位	m ²	数量	1	単価 298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		種子散布	m ²	1	298.5	298	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						298	
単価						298	円/m ²

参考資料（１）

単一29号		労務費	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
					1				13,923,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	300	26,112	7,833,600			
普通作業員			人	300	20,298	6,089,400			
計						13,923,000			
単価						13,923,000	円/式		

単一30号		防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要
						1				1,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,336.2	1,336				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						1,336				
単価						1,336	円/m			

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,360	18,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,360		
単価						18,360	円/人日	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,402	15,402		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15,410		
単価						15,410	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	1,931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,931	1,931	CB210030	
	計					1,931		
	単価					1,931	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	3,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,396	3,396	CB210410	
	計					3,396		
	単価					3,396	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	2,892	2,892	CB210110		
計						2,892			
単価						2,892	円/m3		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	プレキャストU型側溝 PU1-B240-H240	01-US-01(PU1-B240-H240)	単位	m	数量		1	単価	7,506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	7,506	7,506	WB821410 単一 6号		
計						7,506			
単価						7,506	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	7,506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,816.84	38,168		
鉄筋コンクリートU形		2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0	個	16.5	2,130	35,145		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.528	3,300	1,742		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						75,060		
単価						7,506	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	労務費		単位	式	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	30	26,112	783,360			
特殊作業員		人	30	23,664	709,920			
普通作業員		人	30	20,298	608,940			
計					2,102,220			
単価					2,102,220		円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,360	18,360		18,360
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					18,360		
	単価					18,360	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	309.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	309.8	309.8	CB210100	
計						309.8		
単価						309.8	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	216	216	CB210510	
計						216		
単価						216	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	800.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	800.6	800.6	CB220010	
計						800.6		
単価						800.6	円/m2	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	402	402	CB220010	
計						402		
単価						402	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					1		15,410	
交通誘導警備員B		人日	1	15,410	15,410	WB010212	単-	7号
計					15,410			
単価					15,410	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	労務費		単位	式	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	30	26,112	783,360			
特殊作業員		人	30	23,664	709,920			
普通作業員		人	30	20,298	608,940			
計					2,102,220			
単価					2,102,220		円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	15,402	15,402		15,410
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					15,410		
	単価					15,410	円/人日	