鏡

１．工事名

工事名	令和７年度木与防災木与地区第７改良工事
工事地名	山口県阿武郡阿武町木与地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年10月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 7月	
２）	事務所名	山陰西部国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	6740010017		１４）	単価適用年月	2025年 9月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 9月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	鋼橋架設工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	233日間	自　令和 7年10月 9日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 5月29日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	山口県		２２）	処 分 費 等	65,000	
１０）	地　　区	須佐		２３）	公 告 日	令和 7年 7月30日	
１１）	河川・路線			２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度木与防災木与地区第７改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		116,715,207			
道路土工		式	1		884,184			
掘削工(ICT)		式	1		161,364			
掘削(ICT)	土砂 100m3未満	m3	4	1,239	4,956			単-1号
掘削(ICT)	土砂 1,000m3未満	m3	456	343	156,408			単-2号
法面整形工		式	1		8,286			
法面整形(切土部)	現場制約有 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	6	1,381	8,286			単-3号
法面整形工(ICT)		式	1		148,468			
法面整形(切土部)(ICT)	1,000m3未満 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	194	765.3	148,468			単-4号
残土処理工		式	1		566,066			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	490	1,020	499,800			単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	4	1,450	5,800			単-6号

設計内訳書

工事名	令和７年度木与防災木与地区第７改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	490	123.4	60,466			単-7号
法面工		式	1		1,153,680			
植生工		式	1		1,153,680			
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満	m2	190	6,072	1,153,680			単-8号
仮橋工		式	1		113,024,943			
既製杭工		式	1		30,940,862			
鋼管杭 BP1	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=14.0m 板厚12mm SKK490	本	1	1,989,000	1,989,000			単-9号
鋼管杭 BP2	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=13.5m 板厚12mm SKK490	本	1	1,816,000	1,816,000			単-10号
鋼管杭 BP3	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=13.5m 板厚12mm SKK490	本	1	1,959,000	1,959,000			単-11号
鋼管杭 BP4	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=13.5m 板厚12mm SKK490	本	1	1,776,000	1,776,000			単-12号
鋼管杭 BP5	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=12.5m 板厚9mm SKK490	本	1	1,617,000	1,617,000			単-13号
鋼管杭 BP6	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=13.5m 板厚9mm SKK490	本	1	1,667,000	1,667,000			単-14号

設計内訳書

工事名	令和７年度木与防災木与地区第７改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭 BP7	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=13.0m 板厚9mm SKK490	本	1	1,717,000	1,717,000			単-15号
鋼管杭 BP8	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=15.0m 板厚9mm SKK400	本	1	1,769,000	1,769,000			単-16号
鋼管杭 BP9	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=13.5m 板厚9mm SKK490	本	1	1,634,000	1,634,000			単-17号
鋼管杭 BP10	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=15.0m 板厚9mm SKK490	本	1	1,698,000	1,698,000			単-18号
鋼管杭 BP11	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=12.5m 板厚9mm SKK490	本	1	1,581,000	1,581,000			単-19号
鋼管杭 BP12	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=14.5m 板厚9mm SKK490	本	1	1,664,000	1,664,000			単-20号
鋼管杭 BP13	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=12.0m 板厚9mm SKK490	本	1	1,573,000	1,573,000			単-21号
鋼管杭 BP14	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=13.5m 板厚9mm SKK490	本	1	1,623,000	1,623,000			単-22号
鋼管杭 BP15	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=11.5m 板厚9mm SKK400	本	1	1,516,000	1,516,000			単-23号
鋼管杭 BP16	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=12.5m 板厚9mm SKK400	本	1	1,587,000	1,587,000			単-24号
現場取卸(鋼管杭)		t	26.2	1,180	30,916			単-25号
導杭･導枠		式	1		2,925,696			内-1号

設計内訳書

工事名	令和７年度木与防災木与地区第７改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭頭切断	ｶﾞｽ切断 鋼管杭φ500	m	25	31,930	798,250			単-26号
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		式	1		51,900,555			
格点桁架設		t	29.9	1,370,000	40,963,000			単-27号
現場溶接	2本杭 すみ肉溶接6mm 換算	m	548	7,557	4,141,236			単-28号
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	2,604	555.2	1,445,740			単-29号
鋳鋼杭頭ﾌﾞﾛｯｸ		基	16	328,600	5,257,600			単-30号
ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ		本	126	300	37,800			単-31号
現場取卸(鋼桁)		t	32.1	1,719	55,179			単-32号
現場塗装工(Aブロック) F-11相当(C-5系) 桁上部		式	1		1,106,639			
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)　塗装回数 1回	m2	83	5,600	464,800			単-33号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 2回	m2	83	4,694	389,602			単-34号
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩　塗装回数 1回	m2	83	1,090	90,470			単-35号

設計内訳書

工事名	令和７年度木与防災木与地区第７改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	83	1,949	161,767			単-36号
現場塗装工(Aブロック) F-11相当(C-5系) 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部		式	1		159,478			
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 塗装回数 2回	m2	11	7,369	81,059			単-37号
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	9	980.3	8,822			単-38号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 2回	m2	9	4,694	42,246			単-39号
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回	m2	9	1,090	9,810			単-40号
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	9	1,949	17,541			単-41号
現場塗装工(Aブロック) F-13(C-5系)		式	1		235,886			
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 塗装回数 2回	m2	14	11,350	158,900			単-42号
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 2回	m2	14	2,460	34,440			単-43号
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回	m2	14	1,090	15,260			単-44号
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	14	1,949	27,286			単-45号

設計内訳書

工事名	令和７年度木与防災木与地区第７改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場塗装工(Aブロック) F'-13(C'-5系)		式	1		54,240			
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)　塗装回数 2回	m2	3	11,350	34,050			単-46号
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)　塗装回数 2回	m2	3	2,460	7,380			単-47号
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料((1層)　塗装回数 1回	m2	3	1,231	3,693			単-48号
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩　塗装回数 1回	m2	3	1,090	3,270			単-49号
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩　塗装回数 1回	m2	3	1,949	5,847			単-50号
現場塗装工(Bブロック) F-11相当(C-5系) 桁上部		式	1		1,253,302			
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	94	5,600	526,400			単-51号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 2回	m2	94	4,694	441,236			単-52号
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩　塗装回数 1回	m2	94	1,090	102,460			単-53号
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	94	1,949	183,206			単-54号
現場塗装工(Bブロック) F-11相当(C-5系) 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部		式	1		182,930			

設計内訳書

工事名	令和７年度木与防災木与地区第７改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層)　塗装回数 2回	m2	13	7,369	95,797			単-55号
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)　塗装回数 1回	m2	10	980.3	9,803			単-56号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 2回	m2	10	4,694	46,940			単-57号
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩　塗装回数 1回	m2	10	1,090	10,900			単-58号
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	10	1,949	19,490			単-59号
現場塗装工(Bブロック) F-13(C-5系)		式	1		370,678			
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)　塗装回数 2回	m2	22	11,350	249,700			単-60号
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)　塗装回数 2回	m2	22	2,460	54,120			単-61号
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩　塗装回数 1回	m2	22	1,090	23,980			単-62号
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	22	1,949	42,878			単-63号
運搬処理工		式	1		320,300			
汚泥処理		m3	5	64,060	320,300			単-64号

設計内訳書

工事名	令和７年度木与防災木与地区第７改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面覆工		式	1		19,540,373			
覆工板･覆工板受桁	1000×2000×200 落込み式 設置	m2	182	90,040	16,387,280			単-65号
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置	m	79	2,277	179,883			単-66号
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置	m2	139	21,390	2,973,210			単-67号
足場工		式	1		6,959,700			
足場		掛m2	1,650	4,218	6,959,700			単-68号
仮設工		式	1		1,652,400			
交通管理工		式	1		1,652,400			
交通誘導警備員		人日	90	18,360	1,652,400			単-69号
直接工事費		式	1		116,715,207			
共通仮設費		式	1		14,290,496			
共通仮設費		式	1		2,779,496			

設計内訳書

工事名	令和７年度木与防災木与地区第７改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		2,023,496			
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,102,000	1,102,000			単-70号
仮設材運搬費		t	91.6	10,060	921,496			単-71号
現場環境改善費（率計上）		式	1		756,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		11,511,000			
純工事費		式	1		131,005,703			
現場管理費		式	1		48,144,000			
工事原価		式	1		179,149,703			
一般管理費等		式	1		28,440,297			
工事価格		式	1		207,590,000			
消費税相当額		式	1		20,759,000			
工事費計		式	1		228,349,000			

一式当たり内訳書

導杭･導枠

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
導枠設置・撤去工		本	32	78,720	2,519,040			WYB00065 単－　93号
バイブロハンマ施工による H形鋼打込み		本	32	7,844	251,008			WYB00067 単－　94号
陸上 油圧式 排対2次 235k W 継ぎ無 H300 2m以下								
バイブロハンマ施工による H形鋼引抜き		本	32	4,864	155,648			WYB00073 単－　95号
陸上 油圧式 排対2次 235k W 継ぎ無 H300 2m以下								
合　計					2,925,696			

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 100m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)(小規模土工)		m3	1	1,239	1,239	WYB00001 単－　72号
計					1,239	
単価					1,239	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削(ICT)	土砂 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)(1,000m3未満)		m3	1	343	343	WYB00010 単－　73号
計					343	
単価					343	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	法面整形(切土部)	現場制約有 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	1,381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 有り ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	1,381	1,381	CB220010
計					1,381	
単価					1,381	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	法面整形(切土部)(ICT)	1,000m3未満 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	765.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)(ICT)(1,000m3未満)		m2	1	765.3	765.3	WYB00003 単－　74号
計					765.3	
単価					765.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	ｍ３	1	1,020	1,020	CB210110
計					1,020	
単価					1,020	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	ｍ３	1	1,450	1,450	CB210110
計					1,450	
単価					1,450	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	123.4	123.4	CB210610
計					123.4	
単価					123.4	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	6,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 無	ｍ２	1	6,072	6,072	WB810830 単－　75号
計					6,072	
単価					6,072	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	鋼管杭 BP1	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=14.0m 板厚12mm SKK490	単位	本	数量	1	単価	1,989,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本杭連行型ダウンザホール削孔		本	1	1,175,000	1,175,000	WYB00062 単－　76号
C工法：テーブルマシン工法 鋼管杭(モルタル高炉1:2						
) BP1山 削孔径φ530 砂質土3.30m ﾚｷ質土3.54m 粘性						
土0.25m 溶接接合 溶接回数1回 鋼管板厚14mm以下						
鋼管杭(BP1):材料のみ	SKK490 L=14.5m t=12mm	本	1	814,000	814,000	
計					1,989,000	
単価					1,989,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	鋼管杭 BP2	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=13.5m 板厚12mm SKK490	単位	本	数量	1	単価	1,816,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本杭連行型ダウンザホール削孔		本	1	1,004,000	1,004,000	WYB00072 単－　77号
C工法：テーブルマシン工法 鋼管杭(モルタル高炉1:2						
) BP2谷 削孔径φ530 砂質土3.71m ﾚｷ質土2.42m 溶接						
接合 溶接回数1回 鋼管板厚14mm以下						
鋼管杭(BP2):材料のみ	SKK490 L=14.0m t=12mm	本	1	812,000	812,000	
計					1,816,000	
単価					1,816,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	鋼管杭 BP3	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=13.5m 板厚12mm SKK490	単位	本	数量	1	単価	1,959,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本杭連行型ダウンザホール削孔		本	1	1,171,000	1,171,000	WYB00080 単－　78号
C工法：テーブルマシン工法 鋼管杭(モルタル高炉1:2						
) BP3山 削孔径φ530 砂質土3.31m ﾚｷ質土3.20m 粘性						
土0.28m 溶接接合 溶接回数1回 鋼管板厚14mm以下						
鋼管杭(BP3):材料のみ	SKK490 L=14.0m t=12mm	本	1	788,000	788,000	
計					1,959,000	
単価					1,959,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	鋼管杭 BP4	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=13.5m 板厚12mm SKK490	単位	本	数量	1	単価	1,776,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本杭連行型ダウンザホール削孔		本	1	966,400	966,400	WYB00088 単－　79号
C工法：テーブルマシン工法 鋼管杭(モルタル高炉1:2						
) BP4谷 削孔径φ530 砂質土3.83m ﾚｷ質土2.40m 溶接						
接合 溶接回数1回 鋼管板厚14mm以下						
鋼管杭(BP4):材料のみ	SKK490 L=14.0m t=12mm	本	1	809,000	809,000	
計					1,775,400	
単価					1,776,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	鋼管杭 BP5	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=12.5m 板厚9mm SKK490	単位	本	数量	1	単価	1,617,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本杭連行型ダウンザホール削孔		本	1	998,500	998,500	WYB00096 単－　80号
C工法：テーブルマシン工法 鋼管杭(モルタル高炉1:2						
) BP5山 削孔径φ530 砂質土2.72m ﾚｷ質土3.61m 溶接						
接合 溶接回数1回 鋼管板厚14mm以下						
鋼管杭(BP5):材料のみ	SKK490 L=13.0m t=9mm	本	1	618,000	618,000	
計					1,616,500	
単価					1,617,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	鋼管杭 BP6	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=13.5m 板厚9mm SKK490	単位	本	数量	1	単価	1,667,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本杭連行型ダウンザホール削孔		本	1	995,500	995,500	WYB00109 単－　81号
C工法：テーブルマシン工法 鋼管杭(モルタル高炉1:2						
) BP6谷 削孔径φ530 砂質土3.51m ﾚｷ質土3.15m 溶接						
接合 溶接回数1回 鋼管板厚14mm以下						
鋼管杭(BP6):材料のみ	SKK490 L=14.0m t=9mm	本	1	671,000	671,000	
計					1,666,500	
単価					1,667,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	鋼管杭 BP7	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=13.0m 板厚9mm SKK490	単位	本	数量	1	単価	1,717,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本杭連行型ダウンザホール削孔		本	1	1,185,000	1,185,000	WYB00118 単－　82号
C工法：テーブルマシン工法 鋼管杭(モルタル高炉1:2						
) BP7山 削孔径φ530 砂質土1.23m ﾚｷ質土8.38m 溶接						
接合 溶接回数1回 鋼管板厚14mm以下						
鋼管杭(BP7):材料のみ	SKK490 L=13.5m t=9mm	本	1	532,000	532,000	
計					1,717,000	
単価					1,717,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	鋼管杭 BP8	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=15.0m 板厚9mm SKK400	単位	本	数量	1	単価	1,769,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本杭連行型ダウンザホール削孔		本	1	1,110,000	1,110,000	WYB00127 単－　83号
C工法：テーブルマシン工法 鋼管杭(モルタル高炉1:2						
) BP8谷 削孔径φ530 砂質土1.07m ﾚｷ質土7.91m 溶接						
接合 溶接回数1回 鋼管板厚14mm以下						
鋼管杭(BP8):材料のみ	SKK400 L=15.5m t=9mm	本	1	659,000	659,000	
計					1,769,000	
単価					1,769,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	鋼管杭 BP9	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=13.5m 板厚9mm SKK490	単位	本	数量	1	単価	1,634,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本杭連行型ダウンザホール削孔		本	1	1,162,000	1,162,000	WYB00132 単－　84号
C工法：テーブルマシン工法 鋼管杭(モルタル高炉1:2						
) BP9山 削孔径φ530 砂質土0.87m ﾚｷ質土11.27m 溶						
接接合 溶接回数1回 鋼管板厚14mm以下						
鋼管杭(BP9):材料のみ	SKK490 L=14.0m t=9mm	本	1	472,000	472,000	
計					1,634,000	
単価					1,634,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	鋼管杭 BP10	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=15.0m 板厚9mm SKK490	単位	本	数量	1	単価	1,698,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本杭連行型ダウンザホール削孔		本	1	1,174,000	1,174,000	WYB00136 単－　85号
C工法：テーブルマシン工法 鋼管杭(モルタル高炉1:2						
) BP10谷 削孔径φ530 砂質土1.56m ﾚｷ質土11.76m 溶						
接接合 溶接回数2回 鋼管板厚14mm以下						
鋼管杭(BP10):材料のみ	SKK490 L=15.5m t=9mm	本	1	524,000	524,000	
計					1,698,000	
単価					1,698,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	鋼管杭 BP11	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=12.5m 板厚9mm SKK490	単位	本	数量	1	単価	1,581,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本杭連行型ダウンザホール削孔		本	1	1,137,000	1,137,000	WYB00140 単－　86号
C工法：テーブルマシン工法 鋼管杭(モルタル高炉1:2						
) BP11山 削孔径φ530 砂質土0.94m ﾚｷ質土10.20m 溶						
接接合 溶接回数1回 鋼管板厚14mm以下						
鋼管杭(BP11):材料のみ	SKK490 L=13.0m t=9mm	本	1	444,000	444,000	
計					1,581,000	
単価					1,581,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	鋼管杭 BP12	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=14.5m 板厚9mm SKK490	単位	本	数量	1	単価	1,664,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本杭連行型ダウンザホール削孔		本	1	1,169,000	1,169,000	WYB00144 単－　87号
C工法：テーブルマシン工法 鋼管杭(モルタル高炉1:2						
) BP12谷 削孔径φ530 砂質土2.11m ﾚｷ質土11.10m 溶						
接接合 溶接回数2回 鋼管板厚14mm以下						
鋼管杭(BP12):材料のみ	SKK490 L=15.0m t=9mm	本	1	495,000	495,000	
計					1,664,000	
単価					1,664,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	鋼管杭 BP13	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=12.0m 板厚9mm SKK490	単位	本	数量	1	単価	1,573,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本杭連行型ダウンザホール削孔		本	1	1,143,000	1,143,000	WYB00168 単－　88号
C工法：テーブルマシン工法 鋼管杭(モルタル高炉1:2						
) BP13山 削孔径φ530 砂質土1.29m ﾚｷ質土9.35m 溶						
接接合 溶接回数1回 鋼管板厚14mm以下						
鋼管杭(BP13):材料のみ	SKK490 L=12.5m t=9mm	本	1	430,000	430,000	
計					1,573,000	
単価					1,573,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	鋼管杭 BP14	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=13.5m 板厚9mm SKK490	単位	本	数量	1	単価	1,623,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本杭連行型ダウンザホール削孔		本	1	1,153,000	1,153,000	WYB00153 単－　89号
C工法：テーブルマシン工法 鋼管杭(モルタル高炉1:2						
) BP14谷 削孔径φ530 砂質土2.35m ﾚｷ質土9.85m 溶						
接接合 溶接回数1回 鋼管板厚14mm以下						
鋼管杭(BP14):材料のみ	SKK490 L=14.0m t=9mm	本	1	470,000	470,000	
計					1,623,000	
単価					1,623,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	鋼管杭 BP15	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=11.5m 板厚9mm SKK400	単位	本	数量	1	単価	1,516,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本杭連行型ダウンザホール削孔		本	1	1,118,000	1,118,000	WYB00157 単－　90号
C工法：テーブルマシン工法 鋼管杭(モルタル高炉1:2						
) BP15山 削孔径φ530 砂質土1.52m ﾚｷ質土8.50m 粘						
性土0.12m 溶接接合 溶接回数1回 鋼管板厚14mm以下						
鋼管杭(BP15):材料のみ	SKK400 L=12.0m t=9mm	本	1	398,000	398,000	
計					1,516,000	
単価					1,516,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	鋼管杭 BP16	鋼管杭(杭径)φ500 鋼管長さ(杭長)L=12.5m 板厚9mm SKK400	単位	本	数量	1	単価	1,587,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本杭連行型ダウンザホール削孔		本	1	1,138,000	1,138,000	WYB00162 単－　91号
C工法：テーブルマシン工法 鋼管杭(モルタル高炉1:2						
) BP16谷 削孔径φ530 砂質土1.68m ﾚｷ質土8.04m 粘						
性土0.73m 溶接接合 溶接回数1回 鋼管板厚14mm以下						
鋼管杭(BP16):材料のみ	SKK400 L=13.0m t=9mm	本	1	449,000	449,000	
計					1,587,000	
単価					1,587,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	現場取卸(鋼管杭)		単位	t	数量	1	単価	1,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場取卸（鋼管杭）		t	1	1,180	1,180	WYB00005 単－　92号
計					1,180	
単価					1,180	円／t

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	杭頭切断	ｶﾞｽ切断 鋼管杭φ500	単位	m	数量	1	単価	31,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断工		m	1	31,930	31,930	WYB00008 単－　96号
計					31,930	
単価					31,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	格点桁架設		単位	t	数量	29.9	単価	1,370,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設工		t	29.9	57,430	1,717,157	WYB00026 単－ 97号
上部工鋼材	鋼板 H形鋼 平鋼 鋼管	t	29.9	1,030,000	30,797,000	
テレスコピッククレーン運転(55t吊損料)		日	39	144,800	5,647,200	WYB00027 単－ 98号
ラフテレーンクレーン運転(25t吊賃料)		日	39	50,800	1,981,200	WYB00028 単－ 99号
架設工具損料		日	66	10,300	679,800	WYB00033 単－ 100号
発動発電機運転(25kVA賃料)		日	66	1,800	118,800	WYB00034 単－ 101号
計					40,941,157	
単価					1,370,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	現場溶接	2本杭 すみ肉溶接6mm換算	単位	m	数量	1	単価	7,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接		m	1	7,557	7,557	WYB00022 単－ 102号
2本杭 すみ肉溶接6mm換算						
計					7,557	
単価					7,557	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	本締めﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	2,604	単価	555.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本締め工	2604本	本	2,604	253.2	659,332.8	WB470460 単－ 103号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	672	241.2	162,086.4	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	672	234.7	157,718.4	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	1,260	228.5	287,910	
仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 372本	供用日	66	92	6,072	WB470510 単－ 104号
ピンテール処理工		本	2,604	66.21	172,410.84	WYB00016 単－ 105号
計					1,445,530.44	
単価					555.2	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	鋳鋼杭頭ﾌﾞﾛｯｸ		単位	基	数量	16	単価	328,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属支承据付工	移動式ｸﾚｰﾝ 2m以上 2.132t 16基 発動発電機 無	基	16	55,530	888,480	WB470410 単－ 106号
鋳鋼杭頭ﾌﾞﾛｯｸ	φ500×9mm用	個	12	273,000	3,276,000	
鋳鋼杭頭ﾌﾞﾛｯｸ	φ500×12mm用	個	4	273,000	1,092,000	
計					5,256,480	
単価					328,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ		単位	本	数量	1	単価	300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ		STUD M22×150	本	1	300	300		
計						300		
単価						300	円／本	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	現場取卸(鋼桁)		単位	t	数量	1	単価	1,719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場取卸（鋼桁）			t	1	1,719	1,719	WYB00021 単－ 107号	
計						1,719		
単価						1,719	円／t	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	5,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備・補修（新橋現場塗装）	弦材を有する構造 無し 無し	ｍ２	1	410.4	410.4	WB821530 単－ 108号
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1	4,209	4,209	WB821510 単－ 109号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1	980.3	980.3	WB821520 単－ 110号
計					5,599.7	
単価					5,600	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　　塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	4,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	4,694	4,694	WB821520 単－ 111号
計					4,694	
単価					4,694	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 中塗り 弦材を有する構造 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 濃彩	ｍ２	1	1,090	1,090	WB821540 単－ 112号
計					1,090	
単価					1,090	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 上塗り 弦材を有する構造 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1	1,949	1,949	WB821540 単－ 113号
計					1,949	
単価					1,949	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層)　　塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	7,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備・補修（新橋現場塗装）	弦材を有する構造 無し 無し	ｍ２	1	410.4	410.4	WB821530 単－ 108号
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1	4,209	4,209	WB821510 単－ 109号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 無し 無し	ｍ２	1	2,749	2,749	WB821520 単－ 114号
計					7,368.4	
単価					7,369	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	980.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1	980.3	980.3	WB821520 単－ 110号
計					980.3	
単価					980.3	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　　塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	4,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	4,694	4,694	WB821520 単－ 111号
計					4,694	
単価					4,694	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋現場塗装 中塗り 弦材を有する構造 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 濃彩	ｍ２	1	1,090	1,090	WB821540 単－ 112号	
計						1,090		
単価						1,090	円／m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋現場塗装 上塗り 弦材を有する構造 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1	1,949	1,949	WB821540 単－ 113号	
計						1,949		
単価						1,949	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)　塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	11,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備・補修（新橋現場塗装）	弦材を有する構造 無し 無し	ｍ２	1	410.4	410.4	WB821530 単－ 108号
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 無し 無し 無し	ｍ２	1	7,805	7,805	WB821510 単－ 115号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	3,130	3,130	WB821520 単－ 116号
計					11,345.4	
単価					11,350	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)　　塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	2,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	ｍ２	1	2,460	2,460	WB821520 単－ 117号
計					2,460	
単価					2,460	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 中塗り 弦材を有する構造 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 濃彩	ｍ２	1	1,090	1,090	WB821540 単－ 112号
計					1,090	
単価					1,090	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 上塗り 弦材を有する構造 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1	1,949	1,949	WB821540 単－ 113号
計					1,949	
単価					1,949	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)　塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	11,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備・補修（新橋現場塗装）	弦材を有する構造 無し 無し	ｍ２	1	410.4	410.4	WB821530 単－ 108号
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 無し 無し 無し	ｍ２	1	7,805	7,805	WB821510 単－ 115号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	3,130	3,130	WB821520 単－ 116号
計					11,345.4	
単価					11,350	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)　　塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	2,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	ｍ２	1	2,460	2,460	WB821520 単－ 117号
計					2,460	
単価					2,460	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料((1層)　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1	1,231	1,231	WB821520 単－ 118号
計					1,231	
単価					1,231	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋現場塗装 中塗り 弦材を有する構造 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 濃彩	ｍ２	1	1,090	1,090	WB821540 単－ 112号	
計						1,090		
単価						1,090	円／m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋現場塗装 上塗り 弦材を有する構造 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1	1,949	1,949	WB821540 単－ 113号	
計						1,949		
単価						1,949	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	5,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備・補修（新橋現場塗装）	弦材を有する構造 無し 無し	ｍ２	1	410.4	410.4	WB821530 単－ 108号
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1	4,209	4,209	WB821510 単－ 109号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1	980.3	980.3	WB821520 単－ 110号
計					5,599.7	
単価					5,600	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　　塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	4,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	4,694	4,694	WB821520 単－ 111号
計					4,694	
単価					4,694	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 中塗り 弦材を有する構造 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 濃彩	ｍ２	1	1,090	1,090	WB821540 単－ 112号
計					1,090	
単価					1,090	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 上塗り 弦材を有する構造 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1	1,949	1,949	WB821540 単－ 113号
計					1,949	
単価					1,949	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層)　塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	7,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備・補修（新橋現場塗装）	弦材を有する構造 無し 無し	ｍ２	1	410.4	410.4	WB821530 単－ 108号
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1	4,209	4,209	WB821510 単－ 109号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 無し 無し	ｍ２	1	2,749	2,749	WB821520 単－ 114号
計					7,368.4	
単価					7,369	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	980.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1	980.3	980.3	WB821520 単－ 110号
計					980.3	
単価					980.3	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　　塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	4,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	4,694	4,694	WB821520 単－ 111号
計					4,694	
単価					4,694	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋現場塗装 中塗り 弦材を有する構造 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 濃彩	ｍ２	1	1,090	1,090	WB821540 単－ 112号	
計						1,090		
単価						1,090	円／m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋現場塗装 上塗り 弦材を有する構造 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1	1,949	1,949	WB821540 単－ 113号	
計						1,949		
単価						1,949	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)　塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	11,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備・補修（新橋現場塗装）	弦材を有する構造 無し 無し	ｍ２	1	410.4	410.4	WB821530 単－ 108号
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 無し 無し 無し	ｍ２	1	7,805	7,805	WB821510 単－ 115号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	3,130	3,130	WB821520 単－ 116号
計					11,345.4	
単価					11,350	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)　　塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	2,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	ｍ２	1	2,460	2,460	WB821520 単－ 117号
計					2,460	
単価					2,460	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 中塗り 弦材を有する構造 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 濃彩	ｍ２	1	1,090	1,090	WB821540 単－ 112号
計					1,090	
単価					1,090	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 上塗り 弦材を有する構造 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1	1,949	1,949	WB821540 単－ 113号
計					1,949	
単価					1,949	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	汚泥処理		単位	m3	数量	1	単価	64,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
攪拌混合		m3	1	25,080	25,080	WYB00023 単－ 119号
汚泥積込み		m3	1	14,780	14,780	WYB00029 単－ 120号
汚泥運搬(運搬距離80km以下)		m3	1	11,200	11,200	WYB00031 単－ 121号
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	13,000	13,000	WB020051 単－ 122号
計					64,060	
単価					64,060	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	覆工板･覆工板受桁	1000×2000×200 落込み式 設置	単位	m2	数量	182	単価	90,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置(設置面積７００m2以下)		m2	182	7,934	1,443,988	WYB00038 単－ 123号
覆工板(購入品・中古)	1.0m×2.0m×0.2m 落込み式	ｍ２	182	58,500	10,647,000	
受桁(購入品・中古)	H-350×350×12×19	t	25	106,200	2,655,000	
調整桁(購入品・中古)	H-200×200×8×12	t	2	100,800	201,600	
嵩上げﾌﾟﾚｰﾄ(購入品)	300×6×800(SS400)	個	4	8,700	34,800	
嵩上げﾌﾟﾚｰﾄ(購入品)	300×6×600(SS400)	個	4	7,800	31,200	
ﾌﾞﾙﾏﾝ(購入品・中古)	C-60(受桁固定用)	個	186	7,380	1,372,680	
計					16,386,268	
単価					90,040	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置	単位	m	数量	79	単価	2,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置	m	79	1,033	81,607	WB252830 単－ 124号
単管ﾊﾟｲﾌﾟ(購入品・中古)	φ48.6×2.4 L=4.0m	本	40	1,926	77,040	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ(購入品・中古)	φ48.6×2.4 L=1.0m	本	20	508	10,160	
直交ｸﾗﾝﾌﾟ(購入品・中古)	φ48.6用	個	40	180	7,200	
固定ﾍﾞｰｽ(購入品・中古)	φ48.6用	個	20	193	3,860	
計					179,867	
単価					2,277	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置	単位	m2	数量	139	単価	21,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置		m2	139	356.5	49,553.5	WYB00063 単－ 125号
敷鉄板(購入品・中古)	22×1524×3048	枚	30	97,443	2,923,290	
計					2,972,843.5	
単価					21,390	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	足場		単位	掛m2	数量	1,650	単価	4,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	750	4,461	3,345,750	WB252110 単－ 126号
足場撤去(単管足場 安全ﾈｯﾄ不要)		掛m2	900	4,014	3,612,600	WYB00006 単－ 127号
計					6,958,350	
単価					4,218	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	18,360	18,360	WB010211 単－ 128号	
計						18,360		
単価						18,360	円／人日	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1,102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,102,000	1,102,000	WB010350 単－ 129号	
計						1,102,000		
単価						1,102,000	円／回	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	仮設材運搬費		単位	t	数量	91.6	単価	10,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 199.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	91.6	8,560	784,096	WB010020 単－ 130号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	91.6	1,500	137,400	WB010030 単－ 131号
計					921,496	
単価					10,060	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	掘削(ICT)(小規模土工)		単位	m3	数量	10	単価	1,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]運転		排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	日	0.25	49,550	12,387	WYB00002 単－ 132号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						12,390		
単価						1,239	円／m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	掘削(ICT)(1,000m3未満)		単位	m3	数量	100	単価	343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒音]運転		排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	日	0.592	57,930	34,294	WYB00011 単－ 133号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						34,300		
単価						343	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	法面整形(切土部)(ICT)(1,000m3未満)		単位	m2	数量	100	単価	765.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	26,112	12,794	
普通作業員		人	0.4	20,298	8,119	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒音]運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	日	0.96	57,930	55,612	WYB00007 単－ 134号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					76,530	
単価					765.3	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚３ｃｍ	ｍ２	1	6,072.62	6,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,072	
単価					6,072	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,175,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.335	26,112	34,859	
とび工		人	2.67	26,724	71,353	
特殊作業員		人	1.335	23,664	31,591	
普通作業員		人	1.335	20,298	27,097	
溶接工		人	1.335	27,132	36,221	
杭打機クレーン運転	５５t吊	時間	3.338	25,460	84,985	WYB00069 単－ 135号
ダウンザホールハンマ損料	拡径式 φ508～φ762	日	0.387	36,310	14,051	WYB00070 単－ 136号
空気圧縮機運転	［可搬式･エンジン駆動･スクリュ型］吐出量36m3/min	日	0.387	259,300	100,349	WYB00071 単－ 137号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.144	50,800	58,115	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ	供用日	0.194	3,230	626	
諸雑費（率＋まるめ） 156%		式	1		715,753	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,175,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,175,000	
単価					1,175,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,004,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.057	26,112	27,600	
とび工		人	2.114	26,724	56,494	
特殊作業員		人	1.057	23,664	25,012	
普通作業員		人	1.057	20,298	21,454	
溶接工		人	1.057	27,132	28,678	
杭打機クレーン運転	５５t吊	時間	3.668	25,460	93,387	WYB00077 単－ 138号
ダウンザホールハンマ損料	拡径式 φ508～φ762	日	0.285	36,310	10,348	WYB00078 単－ 139号
空気圧縮機運転	［可搬式･エンジン駆動･スクリュ型］ 吐出量36m3/min	日	0.285	259,300	73,900	WYB00079 単－ 140号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.906	50,800	46,024	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ	供用日	0.153	3,230	494	
諸雑費（率＋まるめ） 162%		式	1		620,609	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,004,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,004,000	
単価					1,004,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,171,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.279	26,112	33,397	
とび工		人	2.558	26,724	68,359	
特殊作業員		人	1.279	23,664	30,266	
普通作業員		人	1.279	20,298	25,961	
溶接工		人	1.279	27,132	34,701	
杭打機クレーン運転	５５t吊	時間	4.475	25,460	113,933	WYB00085 単－ 141号
ダウンザホールハンマ損料	拡径式 φ508～φ762	日	0.345	36,310	12,526	WYB00086 単－ 142号
空気圧縮機運転	［可搬式･エンジン駆動･スクリュ型］吐出量36m3/min	日	0.345	259,300	89,458	WYB00087 単－ 143号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.099	50,800	55,829	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ	供用日	0.182	3,230	587	
諸雑費（率＋まるめ） 152%		式	1		705,983	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,171,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,171,000	
単価					1,171,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	966,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.055	26,112	27,548	
とび工		人	2.11	26,724	56,387	
特殊作業員		人	1.055	23,664	24,965	
普通作業員		人	1.055	20,298	21,414	
溶接工		人	1.055	27,132	28,624	
杭打機クレーン運転	５５t吊	時間	3.692	25,460	93,998	WYB00093 単－ 144号
ダウンザホールハンマ損料	拡径式 φ508～φ762	日	0.285	36,310	10,348	WYB00094 単－ 139号
空気圧縮機運転	［可搬式･エンジン駆動･スクリュ型］吐出量36m3/min	日	0.285	259,300	73,900	WYB00095 単－ 140号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.902	50,800	45,821	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ	供用日	0.153	3,230	494	
諸雑費（率＋まるめ） 152%		式	1		582,901	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	966,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					966,400	
単価					966,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	998,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.036	26,112	27,052	
とび工		人	2.073	26,724	55,398	
特殊作業員		人	1.036	23,664	24,515	
普通作業員		人	1.036	20,298	21,028	
溶接工		人	1.036	27,132	28,108	
杭打機クレーン運転	５５t吊	時間	3.585	25,460	91,274	WYB00101 単－ 145号
ダウンザホールハンマ損料	拡径式 φ508～φ762	日	0.279	36,310	10,130	WYB00102 単－ 146号
空気圧縮機運転	［可搬式･エンジン駆動･スクリュ型］吐出量36m3/min	日	0.279	259,300	72,344	WYB00103 単－ 147号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.887	50,800	45,059	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ	供用日	0.15	3,230	484	
諸雑費（率＋まるめ） 166%		式	1		623,108	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	998,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					998,500	
単価					998,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	995,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.033	26,112	26,973	
とび工		人	2.066	26,724	55,211	
特殊作業員		人	1.033	23,664	24,444	
普通作業員		人	1.033	20,298	20,967	
溶接工		人	1.033	27,132	28,027	
杭打機クレーン運転	５５t吊	時間	3.564	25,460	90,739	WYB00110 単－ 148号
ダウンザホールハンマ損料	拡径式 φ508～φ762	日	0.279	36,310	10,130	WYB00111 単－ 146号
空気圧縮機運転	［可搬式･エンジン駆動･スクリュ型］吐出量36m3/min	日	0.279	259,300	72,344	WYB00112 単－ 147号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.885	50,800	44,958	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ	供用日	0.149	3,230	481	
諸雑費（率＋まるめ） 166%		式	1		621,226	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	995,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					995,500	
単価					995,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,185,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.203	26,112	31,412	
とび工		人	2.407	26,724	64,324	
特殊作業員		人	1.203	23,664	28,467	
普通作業員		人	1.203	20,298	24,418	
溶接工		人	1.203	27,132	32,639	
杭打機クレーン運転	５５t吊	時間	4.211	25,460	107,212	WYB00119 単－ 149号
ダウンザホールハンマ損料	拡径式 φ508～φ762	日	0.325	36,310	11,800	WYB00120 単－ 150号
空気圧縮機運転	［可搬式･エンジン駆動･スクリュ型］吐出量36m3/min	日	0.325	259,300	84,272	WYB00125 単－ 151号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.03	50,800	52,324	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ	供用日	0.169	3,230	545	
諸雑費（率＋まるめ） 171%		式	1		747,587	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,185,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,185,000	
単価					1,185,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.131	26,112	29,532	
とび工		人	2.262	26,724	60,449	
特殊作業員		人	1.131	23,664	26,763	
普通作業員		人	1.131	20,298	22,957	
溶接工		人	1.131	27,132	30,686	
杭打機クレーン運転	５５t吊	時間	3.914	25,460	99,650	WYB00128 単－ 152号
ダウンザホールハンマ損料	拡径式 φ508～φ762	日	0.305	36,310	11,074	WYB00129 単－ 153号
空気圧縮機運転	［可搬式･エンジン駆動･スクリュ型］吐出量36m3/min	日	0.305	259,300	79,086	WYB00130 単－ 154号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.968	50,800	49,174	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ	供用日	0.161	3,230	520	
諸雑費（率＋まるめ） 171%		式	1		700,109	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,110,000	
単価					1,110,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,162,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.178	26,112	30,759	
とび工		人	2.356	26,724	62,961	
特殊作業員		人	1.178	23,664	27,876	
普通作業員		人	1.178	20,298	23,911	
溶接工		人	1.178	27,132	31,961	
杭打機クレーン運転	５５t吊	時間	4.085	25,460	104,004	WYB00133 単－ 155号
ダウンザホールハンマ損料	拡径式 φ508～φ762	日	0.318	36,310	11,546	WYB00134 単－ 156号
空気圧縮機運転	［可搬式･エンジン駆動･スクリュ型］吐出量36m3/min	日	0.318	259,300	82,457	WYB00135 単－ 157号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.013	50,800	51,460	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ	供用日	0.168	3,230	542	
諸雑費（率＋まるめ） 172%		式	1		734,523	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,162,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,162,000	
単価					1,162,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,174,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.19	26,112	31,073	
とび工		人	2.381	26,724	63,629	
特殊作業員		人	1.19	23,664	28,160	
普通作業員		人	1.19	20,298	24,154	
溶接工		人	1.19	27,132	32,287	
杭打機クレーン運転	５５t吊	時間	4.129	25,460	105,124	WYB00137 単－ 158号
ダウンザホールハンマ損料	拡径式 φ508～φ762	日	0.321	36,310	11,655	WYB00138 単－ 159号
空気圧縮機運転	［可搬式･エンジン駆動･スクリュ型］吐出量36m3/min	日	0.321	259,300	83,235	WYB00139 単－ 160号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.019	50,800	51,765	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ	供用日	0.173	3,230	558	
諸雑費（率＋まるめ） 172%		式	1		742,360	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,174,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,174,000	
単価					1,174,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,137,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.161	26,112	30,316	
とび工		人	2.323	26,724	62,079	
特殊作業員		人	1.161	23,664	27,473	
普通作業員		人	1.161	20,298	23,565	
溶接工		人	1.161	27,132	31,500	
杭打機クレーン運転	５５t吊	時間	4.028	25,460	102,552	WYB00141 単－ 161号
ダウンザホールハンマ損料	拡径式 φ508～φ762	日	0.314	36,310	11,401	WYB00142 単－ 162号
空気圧縮機運転	［可搬式･エンジン駆動･スクリュ型］吐出量36m3/min	日	0.314	259,300	81,420	WYB00143 単－ 163号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.994	50,800	50,495	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ	供用日	0.168	3,230	542	
諸雑費（率＋まるめ） 170%		式	1		715,657	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,137,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,137,000	
単価					1,137,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,169,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.186	26,112	30,968	
とび工		人	2.372	26,724	63,389	
特殊作業員		人	1.186	23,664	28,065	
普通作業員		人	1.186	20,298	24,073	
溶接工		人	1.186	27,132	32,178	
杭打機クレーン運転	５５t吊	時間	4.099	25,460	104,360	WYB00145 単－ 164号
ダウンザホールハンマ損料	拡径式 φ508～φ762	日	0.332	36,310	12,054	WYB00146 単－ 165号
空気圧縮機運転	［可搬式･エンジン駆動･スクリュ型］ 吐出量36m3/min	日	0.332	259,300	86,087	WYB00147 単－ 166号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.015	50,800	51,562	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ	供用日	0.172	3,230	555	
諸雑費（率＋まるめ） 170%		式	1		735,709	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,169,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,169,000	
単価					1,169,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,143,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.168	26,112	30,498	
とび工		人	2.336	26,724	62,427	
特殊作業員		人	1.168	23,664	27,639	
普通作業員		人	1.168	20,298	23,708	
溶接工		人	1.168	27,132	31,690	
杭打機クレーン運転	５５t吊	時間	4.051	25,460	103,138	WYB00169 単－ 167号
ダウンザホールハンマ損料	拡径式 φ508～φ762	日	0.315	36,310	11,437	WYB00170 単－ 168号
空気圧縮機運転	［可搬式･エンジン駆動･スクリュ型］吐出量36m3/min	日	0.315	259,300	81,679	WYB00171 単－ 169号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.999	50,800	50,749	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ	供用日	0.167	3,230	539	
諸雑費（率＋まるめ） 170%		式	1		719,496	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,143,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,143,000	
単価					1,143,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.178	26,112	30,759	
とび工		人	2.356	26,724	62,961	
特殊作業員		人	1.178	23,664	27,876	
普通作業員		人	1.178	20,298	23,911	
溶接工		人	1.178	27,132	31,961	
杭打機クレーン運転	５５t吊	時間	4.085	25,460	104,004	WYB00154 単－ 155号
ダウンザホールハンマ損料	拡径式 φ508～φ762	日	0.318	36,310	11,546	WYB00155 単－ 156号
空気圧縮機運転	［可搬式･エンジン駆動･スクリュ型］ 吐出量36m3/min	日	0.318	259,300	82,457	WYB00156 単－ 157号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.008	50,800	51,206	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ	供用日	0.171	3,230	552	
諸雑費（率＋まるめ） 170%		式	1		725,767	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,153,000	
単価					1,153,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,118,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.142	26,112	29,819	
とび工		人	2.283	26,724	61,010	
特殊作業員		人	1.142	23,664	27,024	
普通作業員		人	1.142	20,298	23,180	
溶接工		人	1.142	27,132	30,984	
杭打機クレーン運転	５５t吊	時間	3.961	25,460	100,847	WYB00158 単－ 170号
ダウンザホールハンマ損料	拡径式 φ508～φ762	日	0.308	36,310	11,183	WYB00159 単－ 171号
空気圧縮機運転	［可搬式･エンジン駆動･スクリュ型］吐出量36m3/min	日	0.308	259,300	79,864	WYB00160 単－ 172号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.977	50,800	49,631	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ	供用日	0.166	3,230	536	
諸雑費（率＋まるめ） 170%		式	1		703,922	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,118,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,118,000	
単価					1,118,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,138,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.16	26,112	30,289	
とび工		人	2.32	26,724	61,999	
特殊作業員		人	1.16	23,664	27,450	
普通作業員		人	1.16	20,298	23,545	
溶接工		人	1.16	27,132	31,473	
杭打機クレーン運転	５５t吊	時間	4.06	25,460	103,367	WYB00163 単－ 173号
ダウンザホールハンマ損料	拡径式 φ508～φ762	日	0.313	36,310	11,365	WYB00164 単－ 174号
空気圧縮機運転	［可搬式･エンジン駆動･スクリュ型］ 吐出量36m3/min	日	0.313	259,300	81,160	WYB00165 単－ 175号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.993	50,800	50,444	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ	供用日	0.168	3,230	542	
諸雑費（率＋まるめ） 170%		式	1		716,366	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	本杭連行型ダウンザホール削孔		単位	本	数量	1	単価	1,138,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,138,000	
単価					1,138,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	現場取卸（鋼管杭）		単位	t	数量	1	単価	1,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	0.01	26,724	267	
普通作業員		人	0.02	20,298	405	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.01	50,800	508	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,180	
単価					1,180	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	導枠設置・撤去工		単位	本	数量	4	単価	78,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,112	26,112	
とび工		人	2.5	26,724	66,810	
普通作業員		人	1	20,298	20,298	
テレスコピッククレーン運転	５５ｔ吊	日	1	175,700	175,700	WYB00066 単－ 176号
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		25,980	
計					314,900	
単価					78,720	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	バイブロハンマ施工によるH形鋼打込み		単位	本	数量	10	単価	7,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	26,112	5,222	
とび工		人	0.4	26,724	10,689	
普通作業員		人	0.2	20,298	4,059	
バイブロハンマ杭打機(テレスコピッククレーン)運転	５５ｔ吊	日	0.2	288,500	57,700	WYB00068 単－ 177号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		770	
計					78,440	
単価					7,844	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	バイブロハンマ施工によるH形鋼引抜き		単位	本	数量	10	単価	4,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	26,112	3,264	
とび工		人	0.25	26,724	6,681	
普通作業員		人	0.125	20,298	2,537	
バイブロハンマ杭打機(テレスコピッククレーン)運転	５５ｔ吊	日	0.125	288,500	36,062	WYB00074 単－ 178号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		96	
計					48,640	
単価					4,864	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ガス切断工		単位	m	数量	1	単価	31,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.22	38,862	8,549	
橋りょう特殊工		人	0.44	31,722	13,957	
普通作業員		人	0.22	20,298	4,465	
橋梁用架設工具損料　鋼橋		供用日	0.22	10,300	2,266	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,693	
計					31,930	
単価					31,930	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	上部工架設工		単位	t	数量	10	単価	57,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.17	38,862	84,330	
橋りょう特殊工		人	10.87	31,722	344,818	
普通作業員		人	4.35	20,298	88,296	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		56,856	
計					574,300	
単価					57,430	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	テレスコピッククレーン運転(55t吊損料)		単位	日	数量	1	単価	144,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562	
軽油		L	150	144	21,600	
テレスコピッククレーン損料	５５t吊	供用日	1	99,600	99,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					144,800	
単価					144,800	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ラフテレーンクレーン運転(25t吊賃料)		単位	日	数量	1	単価	50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	50,800	50,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,800	
単価					50,800	円／日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	架設工具損料		単位	日	数量	1	単価	10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用架設工具損料　鋼橋		供用日	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,300	
単価					10,300	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	発動発電機運転(25kVA賃料)		単位	日	数量	1	単価	1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1	1,800	1,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,800	
単価					1,800	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	現場溶接		単位	m	数量	1	単価	7,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.04	38,862	1,554	
橋りょう特殊工		人	0.16	31,722	5,075	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		928	
計					7,557	
単価					7,557	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	本締め工	2604本	単位	本	数量	100	単価	253.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.123	38,862	4,780	
橋りょう特殊工		人	0.617	31,722	19,572	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		968	
計					25,320	
単価					253.2	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 372本	単位	供用日	数量	1	単価	92

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮締ボルト　損料	径２２用	供用日	83	0.53	43	
ドリフトピン損料	径２４．５×１５０	供用日	41	1.2	49	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					92	
単価					92	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	ピンテール処理工		単位	本	数量	100	単価	66.21

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.167	31,722	5,297	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		1,324	
計					6,621	
単価					66.21	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	金属支承据付工	移動式ｸﾚｰﾝ 2m以上 2.132t 16基 発動発電機 無	単位	基	数量	1	単価	55,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.333	38,862	12,941	
橋りょう特殊工		人	1	31,722	31,722	
普通作業員		人	0.333	20,298	6,759	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		4,108	
計					55,530	
単価					55,530	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	現場取卸（鋼桁）		単位	t	数量	1	単価	1,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	0.018	26,724	481	
普通作業員		人	0.036	20,298	730	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.01	50,800	508	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,719	
単価					1,719	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	準備・補修（新橋現場塗装）	弦材を有する構造 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	410.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	昼間 制約無	ｍ２	100	410.31	41,031	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					41,040	
単価					410.4	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	ｍ２	100	4,208.67	420,867	
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					420,900	
単価					4,209	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	980.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	ｍ２	100	980.26	98,026	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					98,030	
単価					980.3	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗り/層） 制約無	ｍ２	100	4,693.34	469,334	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					469,400	
単価					4,694	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 中塗り 弦材を有する構造 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 濃彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約無	ｍ２	100	1,089.83	108,983	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					109,000	
単価					1,090	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 上塗り 弦材を有する構造 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無	ｍ２	100	1,948.24	194,824	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					194,900	
単価					1,949	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 制約無	ｍ２	100	2,748.81	274,881	
諸雑費（まるめ）		式	1		19	
計					274,900	
単価					2,749	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 無し 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	ｍ２	100	7,804.27	780,427	
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					780,500	
単価					7,805	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗り/層) 制約無	ｍ２	100	3,129.86	312,986	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					313,000	
単価					3,130	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 制約無	ｍ２	100	2,459.39	245,939	
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					246,000	
単価					2,460	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	ｍ２	100	1,230.42	123,042	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					123,100	
単価					1,231	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	攪拌混合		単位	m3	数量	100	単価	25,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	26,112	130,560	
普通作業員		人	10	20,298	202,980	
生石灰	土質安定処理用 ﾌﾚｺﾝ	t	20.4	55,000	1,122,000	
小型バックホウ(クローラ)［標準］運転	排ガス(1次) 山積0.13m3	日	5	34,630	173,150	WYB00024 単－ 179号
テレスコピッククレーン運転	５５t吊	日	5	175,700	878,500	WYB00030 単－ 180号
諸雑費（まるめ）		式	1		810	
計					2,508,000	
単価					25,080	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	汚泥積込み		単位	m3	数量	100	単価	14,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	26,112	130,560	
普通作業員		人	10	20,298	202,980	
テレスコピッククレーン運転	５５t吊	日	5	175,700	878,500	WYB00032 単－ 180号
諸雑費（率＋まるめ） 80%		式	1		265,960	
計					1,478,000	
単価					14,780	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	汚泥運搬(運搬距離80km以下)		単位	m3	数量	100	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10t積級	日	19.2	58,320	1,119,744	WYB00037 単－ 181号
諸雑費（まるめ）		式	1		256	
計					1,120,000	
単価					11,200	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥	ｍ３	100	13,000	1,300,000	
計					1,300,000	
単価					13,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	覆工板・受桁設置(設置面積７００m2以下)		単位	m2	数量	100	単価	7,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	26,112	75,724	
とび工		人	4.6	26,724	122,930	
溶接工		人	2.1	27,132	56,977	
普通作業員		人	5.1	20,298	103,519	
テレスコピッククレーン運転	５５ｔ吊	日	2.9	144,800	419,920	WYB00039 単－ 182号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		14,330	
計					793,400	
単価					7,934	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	高欄設置・撤去工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置	単位	m	数量	100	単価	1,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,112	26,112	
普通作業員		人	3.8	20,298	77,132	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					103,300	
単価					1,033	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	敷鉄板設置		単位	m2	数量	100	単価	356.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	0.152	26,724	4,062	
普通作業員		人	0.455	20,298	9,235	
テレスコピッククレーン運転	５５ｔ吊	日	0.152	144,800	22,009	WYB00064 単－ 183号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		344	
計					35,650	
単価					356.5	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	26,112	49,612	
とび工		人	8.4	26,724	224,481	
普通作業員		人	1.8	20,298	36,536	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	50,800	40,640	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		94,831	
計					446,100	
単価					4,461	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	足場撤去(単管足場 安全ﾈｯﾄ不要)		単位	掛m2	数量	100	単価	4,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	26,112	49,612	
とび工		人	6.9	26,724	184,395	
普通作業員		人	1.8	20,298	36,536	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	50,800	40,640	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		90,217	
計					401,400	
単価					4,014	円／掛m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,360	18,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,360	
単価					18,360	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,102,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	23,664	130,152	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	50,800	76,200	
運搬費等率 434%		式	1		895,567	
諸雑費（まるめ）		式	1		81	
計					1,102,000	
単価					1,102,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 199.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	8,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 200kmまで	t	1	8,560	8,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,560	
単価					8,560	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ