

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度俵山・豊田道路油谷地区残土処分場第5整備工事
工事地名	山口県長門市油谷河原地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年12月	12) 設計年月	令和7年11月
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6740010021	14) 単価適用年月	2025年11月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年11月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	298日間 自 令和8年1月6日 (当初) 至 令和8年10月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	長門	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年11月5日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路油谷地区残土処分場第5整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		53,305,346				
道路土工		式	1		21,203,146				
路体盛土工 (ICT)		式	1		20,624,614				
路体(築堤)盛土 (ICT)		m3	55,600	237.8	13,221,680			単-1号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,400	226	316,400			単-2号	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満	m3	8,200	279.6	2,292,720			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,380	368.7	508,806			単-4号	
土砂等運搬	硬岩	m3	8,190	523.2	4,285,008			単-5号	
法面整形工 (ICT)		式	1		578,532				
法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	1,110	521.2	578,532			単-6号	
排水構造物工		式	1		27,479,200				
側溝工		式	1		27,479,200				

設計内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路油谷地区残土処分場第5整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 1号ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ側溝		m	280	98,140	27,479,200			単-7号	
仮設工		式	1		4,623,000				
交通管理工		式	1		4,623,000				
交通誘導警備員		人日	300	15,410	4,623,000			単-8号	
直接工事費		式	1		53,305,346				
共通仮設費		式	1		8,507,000				
共通仮設費		式	1		1,743,000				
技術管理費		式	1		1,146,000				
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		597,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		6,764,000				
純工事費		式	1		61,812,346				

設計内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路油谷地区残土処分場第5整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		21,356,000				
工事原価		式	1		83,168,346				
一般管理費等		式	1		14,581,654				
工事価格		式	1		97,750,000				
消費税相当額		式	1		9,775,000				
工事費計		式	1		107,525,000				

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	237.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3以上 無し	m3	1	237.8	237.8	CB210570	
	計					237.8		
	単価					237.8	円/m3	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226	226	CB210020	
	計					226		
	単価					226	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	積込(ル-ズ)	破砕岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	279.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		破砕岩 土量50,000m3未満	m3	1	279.6	279.6	CB210020		
計						279.6			
単価						279.6	円/m3		

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	368.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	368.7	368.7	CB210110		
計						368.7			
単価						368.7	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	523.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 0.3km以下	m3	1	523.2	523.2	523.2	CB210110
計							523.2	
単価							523.2	円/m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	521.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	521.2	521.2	521.2	CB220070
計							521.2	
単価							521.2	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	プレキャストU型側溝 1号プレキャスト側溝	単位	m	数量	10	単価	98,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	74,410	744,100	WB821410	単一 9号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	2.34	35,410	82,859.4	CB240010	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	4,276	8,552	CB240210	
コンクリート	小型構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.61	41,610	66,992.1	CB240010	
コンクリート	小型構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.896	41,610	78,892.56	CB240010	
計					981,396.06		
単価					98,140	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
						1	15,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,410	15,410	WB010212 単- 10号
	計					15,410	
	単価					15,410	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	74,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,847.66	58,476			
	大型フェーム	B2000-H1000-L2000 底抜型	個	5	135,000	675,000			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	4.212	2,500	10,530			
	諸雑費（まるめ）		式	1		94			
	計					744,100			
	単価					74,410	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.11
						歩掛使用年月	2025.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価
					1		15,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	15,402	15,402	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						15,410	
単価						15,410	円/人日

						単価使用年月	2025.11
						歩掛使用年月	2025.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価
					1		598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	システム初期費	ブルドーザ		式	1		548,000	
	計						548,000	
	単価						548,000	円/式