

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度俵山・豊田道路木津川橋第2下部工事
工事地名	山口県長門市俵山地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年3月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6740010029	14) 単価適用年月	2026年2月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	365日間 自 令和8年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	長門	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和8年1月14日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路木津川橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		190,139,307				
道路土工		式	1		3,920,517				
残土処理工		式	1		3,920,517				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	70	223.1	15,617			単-1号	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満	m3	1,100	276	303,600			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	2,134	149,380			単-3号	
土砂等運搬	硬岩	m3	1,140	3,028	3,451,920			単-4号	
RC橋脚工		式	1		184,677,790				
深礎工 P5橋脚		式	1		110,109,423				
ガードウォール	2号	箇所	1	1,224,000	1,224,000			単-5号	
掘削土留	杭径φ11.0m 杭長12.0m	本	1	46,040,000	46,040,000			単-6号	
コンクリート	2号	m3	1,140	29,860	34,040,400			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路木津川橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D16～25	t	5.18	142,700	739,186				単-8号
鉄筋	SD345 D29～32	t	72.79	143,700	10,459,923				単-9号
鉄筋	SD345 D51	t	97.98	163,300	16,000,134				単-10号
足場	安全ネット必要	掛m2	330	4,866	1,605,780				単-11号
橋脚躯体工 P5橋脚		式	1		74,568,367				
コンクリート	2号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	478	30,930	14,784,540				単-12号
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.02	142,700	145,554				単-13号
鉄筋	SD345 D29～32	t	109.8	176,600	19,390,680				単-14号
鉄筋	SD345 D51	t	162.37	198,400	32,214,208				単-15号
型枠	一般型枠	m2	590	8,418	4,966,620				単-16号
水抜パイプ	VUφ50 フィルター無	m	5	237	1,185				単-17号
足場	安全ネット必要	掛m2	630	4,866	3,065,580				単-18号

設計内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路木津川橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		1,541,000				
交通管理工		式	1		1,541,000				
交通誘導警備員		人日	100	15,410	1,541,000			単-19号	
直接工事費		式	1		190,139,307				
共通仮設費		式	1		18,084,180				
共通仮設費		式	1		1,752,180				
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
営繕費		式	1		54,000				
火薬庫類		式	1		54,000			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,635,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		16,332,000				

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	223.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	223.1	223.1	CB210020	
計						223.1		
単価						223.1	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満	m3	1	276	276	CB210020	
計						276		
単価						276	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	コンクリート	2号	単位	m3	数量	単価	金額	単価	29,860
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設 (深礎工)		コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し		m3	1	29,860	29,860	CB230960	
計							29,860		
単価							29,860	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	単価	金額	単価	142,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物		t	1	142,700	142,700	WB810010 単一 28号	
計							142,700		
単価							142,700	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	143,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	1	143,700	143,700	WB810010 単- 29号	
計						143,700		
単価						143,700	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	1	単価	163,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	1	163,300	163,300	WB810010 単- 30号	
計						163,300		
単価						163,300	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量		162.37	単価	198,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	162.37	163,300	26,515,021	WB810010 単一 34号		
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51	箇所	444	12,830	5,696,520	WB822010 単一 35号		
計						32,211,541			
単価						198,400	円/t		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	8,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,418	8,418	CB240210		
計						8,418			
単価						8,418	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	水抜パイプ	VUφ50 フィルター無	単位	m	数量	1	単価	237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜パイプ(材料費) VUφ50			m	1	237	237	WYB00003 単- 36号	
計						237		
単価						237	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,866	4,866	WB252110 単- 31号	
計						4,866		
単価						4,866	円/掛m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	吹付コンクリート(t=10cm)	単位	m2	数量	10	単価	28,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	26,112	13,056		
トンネル特殊工		人	1	47,328	47,328		
特殊作業員		人	0.5	23,664	11,832		
普通作業員		人	0.5	20,298	10,149		
吹付コンクリート	t=10cm	m3	1	30,495	30,495		
コンクリート吹付機[湿式・モータ駆動]運転	能力6m3/h 所要空気量10m3/min	日	0.74	15,570	11,521	WYB00113	単一 42号
急結剤供給装置運転	2.2kW ポータライター(加圧タンク)	日	0.74	3,410	2,523	WYB00114	単一 43号
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]運転	排ガス型(第1次) 吐出量10.5~11.0m3/分	日	0.74	20,240	14,977	WYB00115	単一 44号
バックホウ(クローラ)[標準]運転	排ガス型(第1次) 山積0.28m3	日	0.74	35,590	26,336	WYB00116	単一 45号
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]運転	45kVA	日	0.74	8,337	6,169	WYB00117	単一 46号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.74	54,400	40,256		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
					1			63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円/式	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	火薬庫類損料		単位	式	数量		単価	
		小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日以下			1			54,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
火工所 損料		組立テント式 1. 9 m ²	1 現場	1	54,000	54,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						54,000		
単価						54,000	円/式	