

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度俵山・豊田道路豊田地区整備工事
工事地名	山口県下関市豊田地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年3月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6740010030	14) 単価適用年月	2026年2月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	244日間 自 令和8年4月1日 (当初) 至 令和8年11月30日 (0回変更) 至 年月日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	豊北	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和8年1月20日
		24) 入札締切日	年月日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路豊田地区整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		29,795,840					
道路土工		式	1		28,800					
残土処理工		式	1		28,800					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	1,440	28,800					単-1号
排水構造物工		式	1		1,656,290					
作業土工		式	1		197,890					
床掘り	土砂	m3	50	1,925	96,250					単-2号
埋戻し	土砂	m3	30	3,388	101,640					単-3号
側溝工		式	1		1,116,000					
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	100	11,160	1,116,000					単-4号
防草コンクリート		式	1		342,400					
張りコンクリート 張りコンクリート(A)	1号 コンクリート夜間割増無	m2	100	3,424	342,400					単-5号

設計内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路豊田地区整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面工		式	1		7,115,050				
植生工		式	1		4,819,498				
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	490	5,443	2,667,070			単-6号	
植生基材吹付 不嗜好性種	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	240	5,424	1,301,760			単-7号	
採食抑制ネット(A)		m2	246	3,458	850,668			単-8号	
法面吹付工		式	1		2,295,552				
モルタル吹付	モルタル 厚7cm	m2	244	9,408	2,295,552			単-9号	
除草工		式	1		7,402,600				
道路除草工		式	1		7,402,600				
道路除草(複合)		m2	11,300	134.9	1,524,370			単-10号	
除草		m2	79,500	73.94	5,878,230			単-11号	
応急処理工		式	1		10,511,100				

設計内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路豊田地区整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理作業工		式	1		10,511,100				
応急作業		式	1		10,511,100			内-1号	
仮設工		式	1		3,082,000				
交通管理工		式	1		3,082,000				
交通誘導警備員		人日	200	15,410	3,082,000			単-12号	
直接工事費		式	1		29,795,840				
共通仮設費		式	1		3,163,000				
共通仮設費		式	1		375,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		375,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,788,000				
純工事費		式	1		32,958,840				
現場管理費		式	1		13,091,000				

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,388	3,388	CB210410	
計						3,388		
単価						3,388	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	単位	m	数量	1	単価	11,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	11,160	11,160	WB821410 単一 13号	
計						11,160		
単価						11,160	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	モルタル吹付	モルタル 厚7cm	単位	m2	数量	1	単価	9,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		7cm 100m2以上250m2未満 無 無	m 2	1	9,408	9,408	WB810810 単- 20号	
計						9,408		
単価						9,408	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	道路除草(複合)		単位	m2	数量	1	単価	134.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 30.0km以下 全ての費用	m 2	1	134.9	134.9	CB432160	
計						134.9		
単価						134.9	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	11,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,058.8	60,588		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,990	49,335		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	2,700	1,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						111,600		
単価						11,160	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	4,895
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.43	26,112	11,228			
型わく工		人	0.86	25,500	21,930			
普通作業員		人	0.52	20,298	10,554			
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,238			
計					48,950			
単価					4,895	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	アンカー	φ9 L=200	単位	本	数量	1	単価	49
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーピン		径9 L=200mm	本	1	49	49		
計						49		
単価						49	円/本	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	モルタル吹付工	7cm 100m2以上250m2未満 無 無	単位	m ²	数量	1	単価	9,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (モルタル吹付)		厚7cm	m ²	1	9,408.15	9,408		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						9,408		
単価						9,408	円/m ²	

