

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度俵山・豊田道路俵山地区整備工事
工事地名	山口県長門市俵山地区内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6740010031	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	239日間 自 令和 8年 4月 6日 (当初) 至 令和 8年11月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山口県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	長門	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月27日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路俵山地区整備工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		29,579,539				
除草工		式	1		3,785,728				
道路除草工		式	1		3,785,728				
除草		m2	51,200	73.94	3,785,728			単-1号	
応急処理工		式	1		11,211,840				
応急処理作業工		式	1		11,211,840				
応急作業		式	1		11,211,840			内-1号	
仮設工 指定仮設		式	1		12,886,871				
作業土工		式	1		279,416				
床掘り	土砂	m3	240	232.8	55,872			単-2号	
埋戻し		m3	80	1,759	140,720			単-3号	
基面整正		m2	204	406	82,824			単-4号	

設計内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路俵山地区整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業ヤード整備工		式	1		12,607,455				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	70	307.5	21,525			単-5号	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	110	5,415	595,650			単-6号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	80	760.1	60,808			単-7号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,210	215.7	260,997			単-8号	
土のう 耐候性大型土のう	長期仮設3年対応	袋	865	7,627	6,597,355			単-9号	
吸出し防止材	不織布 t=10	m2	290	1,010	292,900			単-10号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,000	223.1	446,200			単-11号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,030	2,134	4,332,020			単-12号	
仮設工 任意仮設		式	1		1,695,100				
交通管理工		式	1		1,695,100				
交通誘導警備員		人日	110	15.410	1,695,100			単-13号	

設計内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路俵山地区整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		29,579,539				
共通仮設費		式	1		3,146,000				
共通仮設費		式	1		372,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		372,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,774,000				
純工事費		式	1		32,725,539				
現場管理費		式	1		13,011,000				
工事原価		式	1		45,736,539				
一般管理費等		式	1		8,603,461				
工事価格		式	1		54,340,000				
消費税相当額		式	1		5,434,000				
工事費計		式	1		59,774,000				

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	除草		単位	m2	数量		単価	73.94
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	73.94	73.94	CB432110	
計						73.94		
単価						73.94	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	232.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	232.8	232.8	CB210030	
計						232.8		
単価						232.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,759
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,759	1,759	CB210410		
	計					1,759			
	単価					1,759	円/m3		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	406
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面整正		m 2	1	406	406	CB210080		
	計					406			
	単価					406	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	307.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	307.5	307.5	CB210100	
計						307.5		
単価						307.5	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	5,415	5,415	CB210510	
計						5,415		
単価						5,415	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	760.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	760.1	760.1	CB210510		
	計					760.1			
	単価					760.1	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	215.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	215.7	215.7	CB210510		
	計					215.7			
	単価					215.7	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土のう 耐候性大型土のう	長期仮設3年対応	単位	袋	数量	1	単価	7,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	7,627	7,627	WB252730 単- 15号	
計						7,627		
単価						7,627	円/袋	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	吸出し防止材	不織布 t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	1,010	1,010	CB224720	
計						1,010		
単価						1,010	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	223.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	223.1	223.1	CB210020	
	計					223.1		
	単価					223.1	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	2,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m3	1	2,134	2,134	CB210110	
	計					2,134		
	単価					2,134	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,410	15,410	WB010212 単- 16号
	計					15,410	
	単価					15,410	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,627
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	26,112	7,676			
特殊作業員		人	0.294	23,664	6,957			
普通作業員		人	0.294	20,298	5,967			
耐候性大型土のう	長期仮設3年対応	袋	10	4,300	43,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	42,400	12,465	WK250500 単- 17号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		205			
計					76,270			
単価					7,627	円/袋		

