

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第7改良工事
工事地名	山口県下関市豊田町地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6740010024	14) 単価適用年月	2026年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	327日間 自 令和8年4月6日 (当初) 至 令和9年2月26日 (0回変更) 至 年月日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	豊北	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和8年1月27日
		24) 入札締切日	年月日

## 3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第7改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		160,966,922				
道路土工		式	1		142,875,602				
掘削工(ICT)		式	1		12,167,666				
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	280	1,220	341,600			単-1号	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	41,020	288.3	11,826,066			単-2号	
法面整形工(ICT)		式	1		4,540,180				
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	5,480	828.5	4,540,180			単-3号	
残土処理工		式	1		126,167,756				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	280	224.7	62,916			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	33,040	3,561	117,655,440			単-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,300	1,018	8,449,400			単-6号	
法面工		式	1		11,976,580				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生工		式	1		11,976,580				
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	2,420	4,949	11,976,580			単-7号	
排水構造物工		式	1		1,371,740				
排水工		式	1		1,371,740				
1号小段排水		m	107	12,820	1,371,740			単-8号	
仮設工		式	1		4,743,000				
交通管理工		式	1		4,743,000				
交通誘導警備員		人日	300	15,810	4,743,000			単-9号	
直接工事費		式	1		160,966,922				
共通仮設費		式	1		17,418,230				
共通仮設費		式	1		2,094,230				
技術管理費		式	1		662,230				







# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 片切掘削	m 3	1	1,220	1,220	CB210120	
計						1,220		
単価						1,220	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	288.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	288.3	288.3	CB210120	
計						288.3		
単価						288.3	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1	3,561	3,561	CB210110	
計						3,561		
単価						3,561	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	1,018	1,018	CB210110	
計						1,018		
単価						1,018	円/m3	













# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	型枠工	小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	28,152	25,336		
型わく工			人	1.6	27,642	44,227		
普通作業員			人	1.2	20,910	25,092		
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		5,645		
計						100,300		
単価						10,030	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人	1	15,810	15,810			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						15,810			
単価						15,810	円/人日		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000			
計						598,000			
単価						598,000	円/式		

