

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第8改良工事
工事地名	山口県下関市豊田町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年3月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6740010025	14) 単価適用年月	2026年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	360日間 自 令和8年4月6日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	豊北	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和8年1月27日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第8改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 稲見地区		式	1		92,881,183				
道路土工		式	1		72,400,605				
掘削工(ICT)		式	1		51,706,050				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	49,900	288.3	14,386,170			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	36,660	1,018	37,319,880			単-2号	
法面整形工(ICT)		式	1		7,216,235				
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	8,710	828.5	7,216,235			単-3号	
残土処理工		式	1		13,478,320				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	13,240	1,018	13,478,320			単-4号	
法面工		式	1		4,735,150				
植生工		式	1		4,735,150				
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 1000m2以上	m2	4,150	1,141	4,735,150			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第8改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
擁壁工		式	1		5,174,375				
作業土工		式	1		364,265				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	30	2,676	80,280			単-6号	
床掘り	土砂	m3	180	235.3	42,354			単-7号	
埋戻し		m3	10	1,801	18,010			単-8号	
埋戻し		m3	1	2,868	2,868			単-9号	
積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	30	273.3	8,199			単-10号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20	224.7	4,494			単-11号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	180	1,018	183,240			単-12号	
土砂等運搬	軟岩	m3	20	1,241	24,820			単-13号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		4,810,110				
重力式擁壁 1号重力式擁壁	2m以上5m以下 1号	m3	63	65,880	4,150,440			単-14号	

設計内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第8改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
裏込材 1号重力式擁壁	C-40	m3	66	9,995	659,670			単-15号	
排水構造物工		式	1		7,409,053				
作業土工		式	1		331,717				
床掘り	土砂	m3	180	235.3	42,354			単-16号	
床掘り	土砂	m3	40	266.3	10,652			単-17号	
埋戻し		m3	40	996.7	39,868			単-18号	
埋戻し		m3	30	1,801	54,030			単-19号	
埋戻し		m3	20	2,868	57,360			単-20号	
基面整正		m2	37	418.2	15,473			単-21号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110	1,018	111,980			単-22号	
側溝工		式	1		591,480				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	53	11,160	591,480			単-23号	

設計内訳書

工事名	令和7年度彦山・豊田道路稲見地区第8改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		3,162,000				
交通管理工		式	1		3,162,000				
交通誘導警備員		人日	200	15,810	3,162,000			単-31号	
直接工事費		式	1		92,881,183				
共通仮設費		式	1		11,453,230				
共通仮設費		式	1		2,138,230				
技術管理費		式	1		1,210,230				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		928,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,315,000				
純工事費		式	1		104,334,413				

設計内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第8改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 上八道地区		式	1		32,958,540				
道路土工		式	1		10,925,141				
掘削工(ICT)		式	1		72,576				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	180	403.2	72,576			単-1号	
路体盛土工		式	1		55,800				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	5,580	55,800			単-2号	
路体盛土工(ICT)		式	1		7,778,485				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	32,890	236.5	7,778,485			単-3号	
路床盛土工(ICT)		式	1		225,324				
路床盛土(ICT)		m3	660	341.4	225,324			単-4号	
法面整形工(ICT)		式	1		2,792,956				
法面整形(切土部)(ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	160	828.5	132,560			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度彦山・豊田道路稲見地区第8改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	5,080	523.7	2,660,396			単-6号	
法面工		式	1		992,980				
植生工		式	1		992,980				
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	3,790	262	992,980			単-7号	
排水構造物工		式	1		17,878,419				
作業土工		式	1		328,359				
床掘り	土砂	m3	210	235.3	49,413			単-8号	
床掘り	土砂	m3	10	266.3	2,663			単-9号	
埋戻し		m3	120	1,801	216,120			単-10号	
埋戻し		m3	8	2,868	22,944			単-11号	
基面整正		m2	89	418.2	37,219			単-12号	
側溝工		式	1		5,294,330				

設計内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第8改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	66	11,160	736,560					単-13号
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	m	93	13,070	1,215,510					単-14号
プレキャストU型側溝 1号プレキャスト側溝		m	20	8,965	179,300					単-15号
プレキャストU型側溝 2号プレキャスト側溝		m	69	45,840	3,162,960					単-16号
管渠工		式	1		183,100					
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300		m	10	18,310	183,100					単-17号
集水柵・マンホール工		式	1		521,530					
現場打ち集水柵 1号集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	3	85,610	256,830					単-18号
現場打ち集水柵 2号集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	3	52,900	158,700					単-19号
現場打ち集水柵 3号集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	106,000	106,000					単-20号
排水工		式	1		11,551,100					
縦排水 TH-1-1	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	m	7	21,810	152,670					単-21号

設計内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第8改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縦排水 1号縦排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	m	13	26,150	339,950			単-22号	
小段排水 1号小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	262	24,150	6,327,300			単-23号	
側溝蓋 縞鋼板蓋	590×1000 t=3.2 めっき	枚	9	36,140	325,260			単-24号	
水平排水層		m	201	21,920	4,405,920			単-25号	
仮設工		式	1		3,162,000				
交通管理工		式	1		3,162,000				
交通誘導警備員		人日	200	15,810	3,162,000			単-26号	
直接工事費		式	1		32,958,540				
共通仮設費		式	1		4,056,000				
共通仮設費		式	1		405,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		405,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,651,000				

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	288.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	288.3	288.3	CB210120		
計						288.3			
単価						288.3	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	1,018	1,018	CB210110		
計						1,018			
単価						1,018	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	235.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	235.3	235.3	CB210030		
計						235.3			
単価						235.3	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,801	1,801	CB210410		
計						1,801			
単価						1,801	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	1,241
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 5.5km以下		m 3	1	1,241	1,241	CB210110	
計							1,241		
単価							1,241	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	重力式擁壁 1号重力式擁壁	2m以上5m以下 1号	単位	m3	数量		1	単価	65,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し		m 3	1	65,880	65,880	CB226320	
計							65,880		
単価							65,880	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	裏込材 1号重力式擁壁	C-40	単位	m3	数量		1	単価	9,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込碎石		クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	1	9,995	9,995	CB221120		
計						9,995			
単価						9,995	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	235.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	235.3	235.3	CB210030		
計						235.3			
単価						235.3	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	266.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	266.3	266.3	CB210030		
計						266.3			
単価						266.3	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	996.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	996.7	996.7	CB210410		
計						996.7			
単価						996.7	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	単位	m	数量	1	単価	11,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	11,160	11,160	WB821410 単一 33号	
計						11,160		
単価						11,160	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	1号管渠		単位	m	数量	22.2	単価	93,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工		無し R30 700mm~1000mm	m	22.2	71,780	1,593,516	WB827010 単一 34号	
埋戻し材敷設(C-40)			m3	77	6,355	489,335	WYB00025 単一 35号	
計						2,082,851		
単価						93,830	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	ふとんかご	幅 120 c m 高さ 50 c m スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 φ150~200mm	単位	m	数量		1	単価	15,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm	m	1	15,120	15,120	CB225030		
計						15,120			
単価						15,120	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	15,810	15,810	WB010212 単一 40号		
計						15,810			
単価						15,810	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	11,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,058.8	60,588		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,990	49,335		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	2,700	1,620		
諸雑費 (まるめ)			式	1		57		
計						111,600		
単価						11,160	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	5,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.8	28,152	50,673			
特殊作業員			人	2.1	24,582	51,622			
普通作業員			人	3.5	20,910	73,185			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	27,500	232,925			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	13,230	175,959		単- 46号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		3,436			
計						587,800			
単価						5,878		円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	12,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,331.14	73,311		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,990	49,335		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,700	1,620		
諸雑費 (まるめ)			式	1		34		
計						124,300		
単価						12,430	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一40号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
					1			598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
						1		548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
						1		64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円/式	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	403.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	403.2	403.2	CB210120	
計						403.2		
単価						403.2	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m 3	1	5,580	5,580	CB210510	
計						5,580		
単価						5,580	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	828.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		m 2	1	828.5	828.5	CB220070	
計							828.5		
単価							828.5	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		1	単価	523.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		m 2	1	523.7	523.7	CB220070	
計							523.7		
単価							523.7	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	266.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	266.3	266.3	CB210030		
計						266.3			
単価						266.3	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,801	1,801	CB210410		
計						1,801			
単価						1,801	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300		単位	m	数量	10	単価 18,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	17,570	175,700	CB222850
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.082	89,950	7,375.9	CB240060
計						183,075.9	
単価						18,310	円/m

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	現場打ち集水柵 1号集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 85,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水柵・街渠柵（本体）		18-8-40(高炉) 0.30m ³ を超え0.32m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50,710	50,710	CB222950
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,900	34,900	WB821430 単一 33号
計						85,610	
単価						85,610	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一19号	現場打ち集水樹 2号集水樹	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 52,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52,900	52,900	CB222950
計						52,900	
単価						52,900	円/箇所

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一20号	現場打ち集水樹 3号集水樹	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 106,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-40(高炉) 0.73m3を超え0.77m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	99,820	99,820	CB222950
足掛金具		300×19	個	2	3,050	6,100	
計						105,920	
単価						106,000	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	11,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,058.8	60,588		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,990	49,335		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	2,700	1,620		
諸雑費 (まるめ)			式	1		57		
計						111,600		
単価						11,160	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	7,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.9	28,152	109,792		
特殊作業員			人	5	24,582	122,910		
普通作業員			人	8	20,910	167,280		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	27,500	232,925		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.9	54,400	103,360		
諸雑費 (率+まるめ) 0.5%			式	1		1,933		
計						738,200		
単価						7,382	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	12,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,331.14	73,311		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,990	49,335		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	2,700	1,620		
諸雑費 (まるめ)			式	1		34		
計						124,300		
単価						12,430	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,878
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.8	28,152	50,673			
特殊作業員		人	2.1	24,582	51,622			
普通作業員		人	3.5	20,910	73,185			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	27,500	232,925			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	13,230	175,959	単- 47号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,436			
計					587,800			
単価					5,878	円/m 2		

